



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BUNTOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kota Buntok;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4. 6841) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN BUNTOK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Bupati Adalah Bupati Barito Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
12. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.

16. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
17. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi kabupaten.
18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten yang bersangkutan.
19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP Adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
20. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
21. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
22. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kabupaten.
23. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
24. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
25. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
26. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap pada Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
27. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
28. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. tujuan penataan Wilayah Perencanaan;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. Peraturan Zonasi; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Wilayah Peraturan Bupati

Pasal 3

- (1) Delineasi Wilayah Perencanaan Perkotaan Buntok ditetapkan sebagai WP I berdasarkan aspek fungsional dan aspek administrasi dengan luas 2.468,47 (dua ribu empat ratus enam puluh delapan koma empat tujuh) hektare.
- (2) Batas Wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Lembeng;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sababilah dan Desa Danau Ganting;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Sungai Barito; dan
 - d. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Danau Sadar.
- (3) Delineasi Wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. sebagian Desa Pamait di Kecamatan Dusun Selatan;
 - b. sebagian Kelurahan Hilir Seper di Kecamatan Dusun Selatan;
 - c. sebagian Kelurahan Jelapat di Kecamatan Dusun Selatan; dan
 - d. sebagian Kelurahan Buntok Kota di Kecamatan Dusun Selatan;
- (4) Delineasi Wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 2 (dua) SWP terdiri atas:
 - a. SWP I.A mencakup sebagian Kelurahan Buntok Kota, sebagian Desa Pamait, sebagian Kelurahan Hilir Seper terdiri atas Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.B mencakup sebagian Kelurahan Buntok Kota, sebagian Kelurahan Hilir Seper; dan sebagian Kelurahan Jelapat terdiri atas Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.
- (5) Delineasi Wilayah Perencanaan Perkotaan Buntok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan tingkat ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan tingkat ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan Penataan WP Perkotaan Buntok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bertujuan untuk Mewujudkan Wilayah Perencanaan Perkotaan Buntok sebagai kawasan strategis ekonomi regional dengan kegiatan perdagangan dan jasa, permukiman, perkebunan yang berwawasan lingkungan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan tingkat ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pusat lingkungan kelurahan/desa terdapat di:
 - c. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan
 - d. SWP I.B pada Blok I.B.3.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan tingkat ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jalan umum;
 - b. terminal penumpang;
 - c. jembatan;
 - d. pelabuhan sungai dan danau; dan
 - e. pelabuhan perikanan.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat. tingkat ketelitian geometri dan tingkat ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan lokal primer; dan
 - d. jalan lingkungan sekunder.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ruas jalan Buntok-Ampah melintas di SWP I.A dan SWP I.B; dan
 - b. ruas jalan Kalahien-Buntok melintas di SWP I.A.
- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Jl. Pahlawan melintas di SWP I.A;
 - b. Jl. Merdeka Raya melintas di SWP I.A dan SWP I.B; dan
 - c. Jl. Tugu melintas di SWP I.B.
- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP I.A dan SWP I.B.
- (5) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP I.A dan SWP I.B.

Paragraf 2
Terminal Penumpang

Pasal 9

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berupa terminal penumpang tipe C di SWP I.B pada Blok I.B.1.

Paragraf 3
Jembatan

Pasal 10

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
- b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.

Paragraf 4
Pelabuhan Sungai dan Danau

Pasal 11

- (1) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi pelabuhan sungai dan danau pengumpul
- (2) Pelabuhan sungai dan danau pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelabuhan Pasar Lama terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 - b. Pelabuhan Jelapat terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3.

Paragraf 5
Pelabuhan Perikanan

Pasal 12

Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e berupa pangkalan pendaratan ikan, yaitu PPI Pasar Beringin terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
 - a. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - b. gardu listrik.
- (2) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di SWP I.A dan SWP I.B; dan
 - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di SWP I.A dan SWP I.B.

- (3) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa gardu distribusi terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.
- (4) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan tingkat ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. jaringan serat optik terdapat di SWP I.A dan SWP I.B.
 - b. sentral telepon otomatis (STO) terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *base transceiver station* (BTS) terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, dan Blok I.B.2.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan tingkat ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c berupa sistem jaringan irigasi.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan irigasi primer melintas di SWP I.A.
- (3) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan tingkat ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. unit air baku berupa jaringan transmisi air baku terdapat di SWP I.A.
 - b. unit produksi berupa instalasi produksi yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2; dan

- c. unit pelayanan berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP I.A. dan SWP I.B.
- (3) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan tingkat ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 18

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi subsistem pengolahan terpusat.
- (3) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi IPAL skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di:
- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
 - SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (4) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan tingkat ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Paragraf 7

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f berupa:
- tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R);
 - tempat penampungan sementara (TPS); dan
 - tempat pengolahan sampah terpadu (TPST)
- (2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP I.A, pada Blok I.A.2.
- (3) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.
- (4) Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.
- (5) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan tingkat ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (1) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP I.A dan SWP I.B
- (2) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi SWP I.A dan SWP I.B.
- (3) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi SWP I.A dan SWP I.B.
- (4) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan tingkat ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 21

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi; dan
 - c. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. ruas jalan Buntok-Ampah melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - b. ruas jalan Kalahien-Buntok melintas di SWP I.A;
 - c. Jl. Pahlawan melintas di SWP I.A;
 - d. Jl. Merdeka Raya melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - e. Jl. Tugu melintas di SWP I.B; dan
 - f. jalan lokal primer melintas di SWP I.A dan SWP I.B.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tempat evakuasi sementara terdapat di :
 - a. Lapangan Kantor Kecamatan Dusun Selatan di SWP I.B pada Blok I.B.1.
 - b. Lapangan SDN Pamait di SWP I.A pada Blok I.A.1.
 - c. Lapangan Stadion Batuah di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (4) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. ruas jalan Buntok-Ampah melintas di SWP I.B;
 - b. Jl. Pahlawan melintas di SWP I.A;
 - c. Jl. Tugu melintas di SWP I.B;
 - d. Jalan lokal primer melintas di SWP I.A dan SWP I.B; dan
 - e. Jalan lingkungan sekunder melintas di SWP I.A
- (5) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan tingkat ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan tingkat ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 23

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
- c. Zona badan air dengan kode BA.

Paragraf 1
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 24

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dengan luas 35,65 (tiga puluh lima koma enam lima) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
- (2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 35,65 (tiga puluh lima koma enam lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.

Paragraf 2
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 25

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dengan luas 6,92 (enam koma sembilan dua) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - b. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - c. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - d. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5;
 - e. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - f. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1,00 (satu) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.

- (3) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1,65 (satu koma enam lima) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (4) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 0,38 (nol koma tiga delapan) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (5) Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,10 (nol koma satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (6) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 3,77 (tiga koma tujuh tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- (7) Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 0,02 (nol koma nol dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1.

Paragraf 3
Zona Badan Air

Pasal 26

- (1) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dengan luas 42,16 (empat puluh dua koma satu enam) hektare berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (2) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 42,16 (empat puluh dua koma satu enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 27

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Zona pertanian dengan kode P;
- b. Zona perumahan dengan kode R;
- c. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- d. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- e. Zona perkantoran dengan kode KT;
- f. Zona transportasi dengan kode TR;
- g. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
- h. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL; dan
- i. Zona badan jalan dengan kode BJ.

Paragraf 1
Zona Pertanian

Pasal 28

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dengan luas 578,39 (lima ratus tujuh puluh delapan koma tiga sembilan) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1, dan;
 - b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 53,22 (lima puluh tiga koma dua dua) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.
- (3) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 525,17 (lima ratus dua puluh lima koma satu tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3.

Paragraf 2
Zona Perumahan

Pasal 29

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dengan luas 1.545,95 (seribu lima ratus empat puluh lima koma sembilan lima) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 201,35 (dua ratus satu koma tiga lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 60,47 (enam puluh koma empat tujuh) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3.
- (4) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 1.284,13 (seribu dua ratus delapan puluh empat koma satu tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.

Paragraf 3
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 30

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dengan luas 37,91 (tiga puluh tujuh koma sembilan satu) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.

- (2) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 11,96 (sebelas koma sembilan enam) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- (3) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 11,10 (sebelas koma satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- (4) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 14,25 (empat belas koma dua lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
- (5) Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,60 (nol koma enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.

Paragraf 4
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 31

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dengan luas 145,17 (seratus empat puluh lima koma satu tujuh) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1,78 (satu koma tujuh delapan) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 116,36 (seratus enam belas koma tiga enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, dan Blok I.B.2.
- (4) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 27,03 (dua puluh tujuh koma nol tiga) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.

Paragraf 5
Zona Perkantoran

Pasal 32

- (1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e dengan luas 30,78 (tiga puluh koma tujuh delapan) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
- (2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT dengan luas 30,78 (tiga puluh koma tujuh delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.

Paragraf 6
Zona Transportasi
Pasal 33

- (1) Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f dengan luas 1,46 (satu koma empat enam) hektare berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR.
- (2) Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1,46 (satu koma empat enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, dan Blok I.B.3.

Paragraf 7
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 34

- (1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g dengan luas 0,81 (nol koma delapan satu) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,81 (nol koma delapan satu) hektare meliputi:
 - a. Komando Distrik Militer 1012/Btk Ds. Hilir Kec.Dusun Selatan Kab. Babel terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - b. Komando Rayon Militer 1012-10/Dusun Selatan Jl. Tugu Ds. Hilir Sper Kec. Dusun Selatan Kab. Babel terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - c. Sub Den Pom Buntok terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.

Paragraf 8
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 35

- (1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h dengan luas 0,47 (nol koma empat tujuh) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan
 - b. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.
- (2) Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 0,23 (nol koma dua tiga) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.
- (3) Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 0,24 (nol koma dua empat) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.

Paragraf 9
Zona Badan Jalan

Pasal 36

- (1) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i dengan luas 42,81 (empat puluh dua koma delapan satu) hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (2) Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 42,81 (sempat puluh dua koma delapan satu) terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.A.2, dan Blok I.B.3.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Wilayah Perencanaan Perkotaan Buntok.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaksanaan konfirmasi KKPR; dan
 - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan konfirmasi KKPR di Wilayah Perencanaan Perkotaan Buntok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 39

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.

- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan/atau
 - d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. perangkat daerah;
 - c. swasta;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. tahap I pada tahun 2025-2030;
 - b. tahap II pada tahun 2031-2035;
 - c. tahap III pada tahun 2036-2040; dan
 - d. tahap IV pada tahun 2041-2044.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berupa aturan dasar

Bagian Kedua Aturan Dasar

Pasal 41

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 1

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 42

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a terdiri atas:
 - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;

- b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. klasifikasi T1 berupa pembatasan waktu operasional suatu kegiatan di dalam Sub-Zona pada pukul 05.00 - 23.00 WIB; dan
 - b. klasifikasi T2 berupa pembatasan luas suatu kegiatan sebesar maksimum 40% (empat puluh persen) dari luas persil.
 - c. klasifikasi T3 berupa pembatasan jarak atau radius suatu kegiatan dengan pasar tradisional minimal 1 (satu) kilometer dan dengan kegiatan sejenis minimal 500 (lima ratus) meter;
 - d. klasifikasi T4 berupa pembatasan kegiatan hanya untuk industri skala usaha mikro dan kecil yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; dan
 - e. klasifikasi T5 berupa pembatasan kegiatan hanya untuk infrastruktur kepentingan umum.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. klasifikasi B1 berupa kegiatan pemanfaatan wajib membangun sumur resapan air hujan dan menyediakan Ruang Terbuka Hijau minimal 10% (sepuluh persen) dari koefisien dasar hijau; dan
 - b. klasifikasi B2 berupa pemanfaatan kegiatan di dalam Zona atau Sub-Zona dengan syarat wajib menyediakan instalasi pendukung pengelolaan limbah.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
 - 1. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - 2. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - 3. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - 4. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5;
 - 5. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - 6. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
 - c. Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:

- a. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
 - 1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - 2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3; dan
 - b. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 - 1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2; dan
 - 2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - 3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
 - c. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 - 1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - 2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 - 3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - 4. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
 - d. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
 - 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - 3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
 - e. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
 - f. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; dan
 - g. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR;
 - h. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL meliputi :
 - 1. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3.
 - 2. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.
 - i. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ; dan
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 43

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b meliputi:
 - a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
 - b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum;
 - c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal; dan
 - d. luas kaveling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 44

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c terdiri atas:
 - a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;

- c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 45

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap Zona peruntukan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Khusus

Pasal 46

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e terdiri atas:

- a. kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
- b. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. kawasan rawan bencana;
- d. tempat evakuasi bencana; dan
- e. kawasan sempadan.

Pasal 47

- (1) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a meliputi:
- 1. Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam meliputi:
 - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - b. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - c. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.;
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - e. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2
 - 2. Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar meliputi:
 - a. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.
 - b. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1.
 - c. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan

2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- d. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1
- e. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- f. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
- g. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di: SWP I.B pada Blok I.B.1.
- h. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
- i. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3.
- j. Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2
- k. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- l. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1, dan Blok I.B.3.
- m. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
- n. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- o. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- p. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
- q. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
- r. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- s. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- t. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- u. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1.
- v. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3
3. Kawasan di bawah permukaan kerucut meliputi:
 - a. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; dan

- b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3.
 - c. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.
 - d. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3.
 - e. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3.
 - f. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.
- (2) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. membatasi ketinggian bangunan berdasarkan rekomendasi instansi teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membatasi kegiatan-kegiatan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan; dan
 - c. Membatasi material bangunan yang dapat mengganggu terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara.
- (3) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan tingkat ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

- (1) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dengan luas 53,22 (lima puluh tiga koma dua dua) berupa Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.
- (2) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. dilarang untuk mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. dalam hal untuk kepentingan umum lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dialihfungsikan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan atau lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - 1. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 - 2. disusun rencana alih fungsi lahan;
 - 3. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 - 4. disediakan lahan pengganti terhadap lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan.
 - d. menyediakan jaringan irigasi teknis.

Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan tingkat ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c meliputi kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - b. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - c. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - d. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1.
 - e. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
 - f. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1.
 - g. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3.
 - h. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - i. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
 - j. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3.
 - k. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
 - l. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2
 - m. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
 - n. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
 - o. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
 - p. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
 - q. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
 - r. Sub-Zona perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
 - s. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan

2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
- t. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3.
- u. Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1, dan Blok I.B.2.
- v. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2
- w. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- x. Sub- Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di;
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. menyediakan informasi tentang jalur evakuasi bencana, tempat evakuasi bencana;
 - b. menerapkan konstruksi bangunan panggung tanggap bencana banjir; dan
 - c. menyediakan drainase vertikal berupa biopori di daerah perkerasan.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan tingkat ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d meliputi tempat evakuasi sementara
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi
 - a. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - b. Sub- Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. menyediakan penanda jalur evakuasi yang mudah terlihat;
 - b. menyediakan tempat evakuasi bencana yang mudah diakses; dan
 - c. menyediakan sanitasi dan logistic.
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan tingkat ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e meliputi:
 - a. kawasan sempadan sungai; dan
 - b. kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, dan Blok I.B.3.
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, dan Blok I.B.2.
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3.
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
 - e. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.
 - f. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1.
 - g. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
 - h. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, dan Blok I.B.2.
 - i. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
 - j. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, dan Blok I.B.2.
 - k. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.3.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2.
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. bangunan eksisting dengan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sempadan sungai dan keserasian pemanfaatan ruang disekitarnya wajib menyesuaikan ketentuan kegiatan pemanfaatan lahan dan tidak diperbolehkan menambah intensitas
 - b. kegiatan dan penggunaan lahan yang telah ada wajib menggunakan sarana prasarana permukiman yang sesuai standar yang berlaku
 - c. Membatasi pembangunan intensitas bangunan dalam pemanfaatan ruang sempadan
 - d. membatasi pembangunan pada kawasan sempadan, kecuali untuk kepentingan konservasi/rehabilitasi kawasan sempadan.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. bangunan eksisting dengan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sempadan situ, danau, embung, dan waduk dan keserasian pemanfaatan ruang disekitarnya wajib menyesuaikan ketentuan kegiatan pemanfaatan lahan dan tidak diperbolehkan menambah intensitas

- b. kegiatan dan penggunaan lahan yang telah ada wajib menggunakan sarana prasarana permukiman yang sesuai standar yang berlaku
 - c. Membatasi pembangunan intensitas bangunan dalam pemanfaatan ruang sempadan
 - d. membatasi pembangunan pada kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk kecuali untuk kepentingan konservasi/rehabilitasi kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk.
- (6) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan tingkat ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 52

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f meliputi:
- a. ketentuan variansi pemanfaatan ruang; dan
 - b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam PZ.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTR dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
- (4) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat perangkat untuk:
- a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (5) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RDTR.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 53

- (1) Dalam rangka perwujudan RTR dilakukan koordinasi penataan ruang dan kerja sama wilayah.
- (2) Koordinasi dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

- (1) Jangka waktu RDTR Wilayah Perencanaan Perkotaan Buntok adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Wilayah Perencanaan Perkotaan Buntok dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati Barito Selatan tentang RDTR Wilayah Perencanaan Perkotaan Buntok dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) RDTR Wilayah Perencanaan Perkotaan Buntok dilengkapi dengan rencana dan album peta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR berlaku ketentuan:

- a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Pemanfaatan Ruang di Wilayah Perencanaan Perkotaan Buntok yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI


Diundangkan di Buntok
pada tanggal 30 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,




LAMPIRAN I
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PERKOTAAN BUNTOK

PETA ADMINISTRASI WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN BUNTOK




LAMPIRAN II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PERKOTAAN BUNTOK

PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK




LAMPIRAN III
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PERKOTAAN BUNTOK

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG




LAMPIRAN III.A
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PERKOTAAN BUNTOK

PETA RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN




LAMPIRAN III. B
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PERKOTAAN BUNTOK

PETA RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI




LAMPIRAN III.C.
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PERKOTAAN BUNTOK

PETA RENCANA JARINGAN ENERGI




LAMPIRAN III.D.
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PERKOTAAN BUNTOK

PETA RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI




LAMPIRAN III.E
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PERKOTAAN BUNTOK

PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM




LAMPIRAN III.F
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PERKOTAAN BUNTOK

PETA RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN




LAMPIRAN III.G
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PERKOTAAN BUNTOK

PETA RENCANA JARINGAN DRAINASE



LAMPIRAN III.H
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PERKOTAAN BUNTOK

PETA RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA





LAMPIRAN V
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN
BUNTOK

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan					Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-20254)
								Tahap I							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
I	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG														
A	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan														
a	Perwujudan Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan														
1	Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan														
1.1	Pengembangan pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan	SWP I.B pada Blok I.B.2	APBD Kabupaten, APBD Provinsi	-	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, dan Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	-								
1.2	Penyediaan dan pengembangan perkantoran serta fasilitas umum dan fasilitas sosial	SWP I.B Pada Blok I.B.2	APBD Kabupaten, APBD Provinsi	-	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, dan Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	-								
1.3	Modernisasi perkantoran serta fasilitas umum dan fasilitas sosial	WP Perkotaan Buntok	APBD Kabupaten, APBD Provinsi	-	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, dan Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	-								
1.4	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) pada wilayah perencanaan.	WP Perkotaan Buntok	APBD Kabupaten, APBD Provinsi	-	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, dan Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	-								
1.5	Pengembangan Kawasan Siap Bangun Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun (Kasiba Lisiba) khusus rumah umum dan rumah swadaya	WP Perkotaan Buntok	APBD Kabupaten, APBD Provinsi	-	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, dan Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	-	-							
2	Penyelenggaraan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan														
2.1	Pengembangan sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan	SWP I.A pada Blok I.A.2; dan SWP I.B pada Blok I.B.1.	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, dan Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	-								
2.2	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Koridor Jalan Lokal	WP Perkotaan Buntok	APBD Kabupaten	-	-		-								
2.3	Modernisasi perkantoran serta fasilitas umum dan fasilitas sosial		APBD Kabupaten	-	-		-								
2.4	Penyediaan dan pengembangan perkantoran serta fasilitas umum dan fasilitas sosial			-	-		-								
3	Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Lingkungan														
3.1	Pengembangan pusat pelayanan lingkungan berupa pusat lingkungan kelurahan/desa	SWP A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan	-								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
								Tahap I					Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-20254)
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
2.1	Peningkatan Gedung Terminal	SWP I.B pada Blok I.B.1.	APBD Kabupaten,	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan	-								
2.2	Pengembangan sarana dan prasarana terminal		APBD Kabupaten,	-	-		-								
2.3	Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)		APBD Kabupaten,	-	-		-								
3	Penyelenggaraan Jembatan														
3.1	Pemeliharaan jembatan	SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.	APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta								
3.2	Pengembangan jembatan	SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.	APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta								
4	Pengembangan Sarana Pelabuhan Sungai dan Danau														
4.1	Pengembangan Sarana Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul														
4.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan sungai dan Danau yang melayani trayek dalam 1 daerah Kabupaten/Kota kewenangan Kabupaten/kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik	a. Pelabuhan Pasar Lama terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2; dan b. Pelabuhan Jelapat terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3	APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan	Swasta								
4.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan izin pelabuhan trayek dalam 1 daerah kabupaten/kota kewenangan kabupaten/kota			-	-										
4.1.3	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan sungai dan Danau yang melayani trayek dalam 1 daerah Kabupaten/Kota kewenangan Kabupaten/kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik		APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan	Swasta								
4.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan izin pelabuhan trayek dalam 1 daerah kabupaten/kota kewenangan kabupaten/kota			-	-										
4.1.5	Pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan			-	-										
4.1.6	Rehabilitasi dan pemeliharaan pelabuhan (Fasilitas Utama dan Pendukung)														
5	Pengembangan Sarana Pelabuhan Perikanan														
5.1	Pengembangan Sarana Pangkalan Pendaratan Ikan														
5.1.1	Pengembangan sarana dan prasarana Pelabuhan perikanan	pangkalan pendaratan ikan, yaitu PPI Pasar Beringin terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.	APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Dinas Perhubungan	Swasta								
5.1.2	Rehabilitasi dan pemeliharaan Pelabuhan perikanan (Fasilitas Utama dan Pendukung)			-	-										
C	Rencana Jaringan Prasarana														
a	Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana														
1	Perwujudan Rencana Jaringan Energi														
1.1	Perwujudan rencana Jaringan energi														
1.1.1	Pengembangan dan pemeliharaan pada jaringan saluran udara tegangan menengah (SUTM)	SWP I.A dan SWP I.B	APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup	PT.PLN								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-20254)
								Tahap I									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5					
								2025	2026	2027	2028	2029					
1.1.2	Penetapan batas pemanfaatan dan kegiatan disekitar jaringan saluran udara tegangan menengah (SUTM)			-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup	PT.PLN										
1.1.3	Penetapan batas pemanfaatan dan kegiatan disekitar jaringan saluran udara tegangan menengah (SUTM)			-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup	PT.PLN										
1.1.4	Integrasi rumaja dan rumija terhadap jaringan saluran udara tegangan menengah (SUTM)			-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup	PT.PLN										
1.1.5	Integrasi rumaja dan rumija terhadap jaringan saluran udara tegangan rendah (SUTR)	SWP I.A dan SWP I.B	APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup	PT.PLN										
1.1.6	Pengembangan dan pemeliharaan pada jaringan saluran udara tegangan rendah (SUTR)			-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup	PT.PLN										
1.1.7	Penetapan batas pemanfaatan dan kegiatan disekitar jaringan saluran udara tegangan rendah (SUTR)			-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup	PT.PLN										
1.1.8	Pembangunan jaringan saluran udara tegangan rendah (SUTR)			-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup	PT.PLN										
1.1.9	Pemeliharaan Gardu listrik berupa gardu distribusi	a.SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan b.SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.	APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup	PT.PLN										
2	Perwujudan Rencana Jaringan Telekomunikasi																
2.1	Perwujudan Rencana Jaringan Telekomunikasi																
2.1.1	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan serat optik	SWP I.A dan SWP I.B	APBN, APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	-	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	BUMN, Swasta										
2.1.2	Pembangunan jaringan serat optik																
2.1.3	Pengembangan dan pemeliharaan sentral telepon otomatis (STO)	SWP I.B pada Blok I.B.1.	APBN, APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	-	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	BUMN, Swasta										
2.2	Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler																
2.2.1	Pengembangan dan pemeliharaan menara base transceiver station (BTS)	a. SWP I.A pada Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan b. SWP I.B pada Blok I.B.1, dan Blok I.B.2.	APBN, APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	-	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	BUMN, Swasta										
D	Perwujudan Rencana Jaringan Sumber Daya Air																
a	Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air																
4	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)																
4.1	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
								Tahap I					Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-20254)	
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5				
4.1.1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Kontruksi Irigasi Primer dan Rawa	WP Perkotaan Buntok	APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BUMN, Swasta									
4.2.2	Pembangunan Jaringan Irigasi Primer Permukaan	SWP.I.A		-	-											
4.2.3	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer Permukaan dan Rawa			-	-											
E	Perwujudan Rencana Jaringan Air Minum															
a	Perwujudan Jaringan Perpipaan															
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum															
5.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota															
5.1.1	Pengembangan jaringan transmisi air baku	SWP I.A	APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PDAM	BUMD									
5.1.2	Pengembangan dan pemerataan unit produksi meliputi instalasi produksi	SWP I.A pada Blok I.A.2	APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-											
5.1.3	Pembangunan unit pelayanan berupa Jaringan distribusi pembagi	SWP I.A. dan SWP I.B.	APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PDAM	BUMD									
5.1.4	Pengembangan dan pemerataan unit pelayanan berupa Jaringan distribusi pembagi	SWP I.A. dan SWP I.B.	APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PDAM	BUMD									
5.1.5	Pemeliharaan unit pelayanan berupa Jaringan distribusi pembagi	SWP I.A. dan SWP I.B.	APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PDAM	BUMD									
F	Perwujudan Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)															
a	Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)															
6	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)															
6.1	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
6.1.1	Fasilitasi Pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan b. SWP I.B pada Blok I.B.1.	APBD Kabupaten-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup	-									
6.1.2	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3			-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup	-									
6.1.3	Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat berupa Subsistem Pengolahan Terpusat berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan b. SWP I.B pada Blok I.B.1.	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup	-									
7	Perwujudan Rencana Jaringan Persampahan															
7.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota															
7.1.1	Penyusunan Rencana Kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengelolaan persampahan TPS3R	SWP I.A, pada Blok I.A.2.	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup	-									
7.1.2	Rehabilitasi TPS3R Kewenangan Kabupaten/Kota	SWP I.A, pada Blok I.A.2.	APBD Kabupaten	-	-		-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
								Tahap I					Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-20254)
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
7.1.3	Penyusunan Rencana Kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengelolaan persampahan TPS	SWP I.A pada Blok I.A.2; dan SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.	APBD Kabupaten	-	-		-								
7.1.4	Rehabilitasi TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	SWP I.A pada Blok I.A.2; dan SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.	APBD Kabupaten	-	-		-								
7.1.5	Penyusunan Rencana Kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengelolaan persampahan TPST	SWP I.A, pada Blok I.A.2	APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-		Swasta, Masyarakat								
7.1.6	Rehabilitasi TPST Kewenangan Kabupaten/Kota	SWP I.A, pada Blok I.A.2	APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-		Swasta, Masyarakat								
7.1.7	Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	SWP I.A, pada Blok I.A.2	APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-		Swasta, Masyarakat								
7.1.8	Penyediaan Sarana Persampahan TPS3R, TPS, dan TPST	SWP I.A pada Blok I.A.2. dan SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.	APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-		Swasta, Masyarakat								
7.1.9	Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur persampahan TPS3R, TPS, dan TPST		APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-		Swasta, Masyarakat								
G	Perwujudan Rencana Jaringan Drainase														
a	Perwujudan Jaringan Drainase Primer														
8	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase														
8.1	Penyelenggaraan Jaringan Drainase Primer														
8.1.1	Pembangunan dan Pengembangan jaringan drainase primer pada ruas jalan	SWP I.A dan SWP I.B	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-								
8.1.2	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan			-	-		-								
8.1.2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan			-	-		-								
8.1.2	Rehabilitasi saluran drainase perkotaan			-	-		-								
8.2	Penyelenggaraan Jaringan Drainase Sekunder														
8.2.1	Pembangunan dan Pengembangan jaringan drainase sekunder pada ruas jalan	SWP I.A dan SWP I.B	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-								
8.2.2	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan		APBD Kabupaten	-	-		-								
8.2.3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan		APBD Kabupaten	-	-		-								
8.2.4	Rehabilitasi saluran drainase perkotaan		APBD Kabupaten	-	-		-								
8.3	Penyelenggaraan Jaringan Drainase Tersier														
8.3.1	Pembangunan dan Pengembangan jaringan drainase sekunder pada ruas jalan	SWP I.A dan SWP I.B	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-								
8.3.2	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan		APBD Kabupaten	-	-		-								
8.3.3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan		APBD Kabupaten	-	-		-								
8.3.4	Rehabilitasi saluran drainase lingkungan		APBD Kabupaten	-	-		-								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan					Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-20254)
								Tahap I							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
9	Pengembangan Rencana Jaringan Prasarana Lainnya														
9.1	Penyelenggaraan Jalur Evakuasi Bencana														
9.1.1	Perwujudan jalur evakuasi bencana	a. ruas jalan Buntok-Ampah melintas di SWP I.A dan SWP I.B;	APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yg sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Swasta								
9.1.2	Penyediaan kelengkapan sarpras penunjang jalur evakuasi	b. ruas jalan Kalahien-Buntok melintas di SWP I.A;		-	-		Swasta								
		c. Jl. Pahlawan melintas di SWP I.A;													
		d. Jl. Merdeka Raya melintas di SWP I.A dan SWP I.B;													
		e. Jl. Tugu melintas di SWP.I.B; dan													
		f. Jalan lokal primer melintas di SWP I.A dan SWP I.B.													
9.2	Penyelenggaraan Tempat Evakuasi Bencana														
9.2.1	Pengembangan Tempat Evakuasi Bencana berupa Tempat Evakuasi Sementara	a. lapangan Kantor Kecamatan Dusun Selatan di SWP I.B pada Blok I.B.1.	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-								
9.2.2	Penyediaan papan informasi, signage, rambu, dan media informasi umum lainnya tentang jalur evakuasi, titik kumpul dan tempat evakuasi sementara	b. lapangan SDN Pamait di SWP I.A pada Blok I.A.1.		-	-		-								
		c. lapangan Stadion Batuah di SWP I.B pada Blok I.B.1.													
9.3	Penyelenggaraan Rencana Jaringan Pejalan Kaki														
9.3.1	Pengembangan jaringan pejalan kaki	a. ruas jalan Buntok-Ampah melintas di SWP I.B;	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-								
9.3.2	Pengembangan sarana dan prasarana penunjang jaringan pejalan kaki	b. Jl. Pahlawan melintas di SWP I.A;		-	-		-								
		c. Jl. Tugu melintas di SWP.I.B;													
		d. Jalan lokal primer melintas di SWP I.A dan SWP I.B; dan													
		e. Jalan lingkungan sekunder melintas di SWP I.A													
II	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG														
A	Perwujudan Zona Lindung														
a	Perwujudan Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS														
1	Program Penataan Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS														
1.1	Reboisasi, Intensifikasi dan ekstensifikasi jalur sempadan sungai	a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan	APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Dan Dinas Lingkungan Hidup	Swasta								
		b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.		-	-		Swasta								
1.2	Intensifikasi dan ekstensifikasi jalur sempadan sungai, sempadan situ, danau, embung, dan waduk.	c. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan	APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Dan Dinas Lingkungan Hidup	Swasta								
		d. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.		-	-		Swasta								
1.3	evaluasi pemanfaatan Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS	a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Dan Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	-								
1.4	Penyediaan ruang terbuka hijau pada Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS	b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.		-	-		Swasta								
		c. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan	APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-20254)
								Tahap I									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5					
		d. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.						2025	2026	2027	2028	2029					
B	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH																
1	Program Penataan Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2																
1.1	Pengembangan Sub-Zona Taman kota dengan kode RTH-2	SWP I.B pada Blok I.B.1.	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Dan Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	-										
1.2	Reboisasi Sub-ZonaTaman kota dengan kode RTH-2			-	-		-										
1.3	Pembebasan lahan untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau			-	-		-										
1.4	Pemenuhan sarana prasarana minimal Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2		APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-		Swasta										
2	Program Penataan Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3																
2.1	Pengembangan Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3	SWP I.B pada Blok I.B.1.	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Dan Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	-										
2.2	Reboisasi Sub-ZonaTaman Kecamatan dengan kode RTH-3			-	-		-										
2.3	Pembebasan lahan untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau			-	-		-										
2.4	Pemenuhan sarana prasarana minimal Sub-Zona taman Kecamatan dengan kode RTH-3		APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-		Swasta										
3	Program Penataan Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4																
3.1	Pengembangan Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4	SWP I.B pada Blok I.B.1.	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Dan Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	-										
3.2	Reboisasi Sub-ZonaTaman Kelurahan dengan kode RTH-4			-	-		-										
3.3	Pembebasan lahan untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau			-	-		-										
3.4	Pemenuhan sarana prasarana minimal Sub-Zona taman Kelurahan dengan kode RTH-4		APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-		Swasta										
4	Program Penataan Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5																
4.1	Pengembangan Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5	a. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan b. SWP I.B pada Blok I.B.1.	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Dan Dinas Lingkungan Hidup	-										
4.2	Reboisasi Sub-ZonaTaman RW dengan kode RTH-5			-	-		-										
4.3	Pembebasan lahan untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau			-	-		-										
4.4	Pemenuhan sarana prasarana minimal Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5		APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-		Swasta										
4.5	Inventarisasi taman RW																
5	Program Penataan Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7																
2.1	Pengembangan Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7	a. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2,	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Dan Dinas Lingkungan Hidup	-										
2.2	Inventarisasi pemakaman			-	-		-										
2.3	Pemenuhan sarana prasarana minimal Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7			-	-		-										
3	Program Penataan Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8																
3.1	Pengembangan Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8	a. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan b. SWP I.B pada Blok I.B.1.	APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Dan Dinas Lingkungan Hidup	Swasta										
4	Perwujudan Zona Badan Air dengan kode BA																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
								Tahap I					Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-20254)
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
4.1	Operasi dan Pemeliharaan sungai, sempadan situ, danau, embung, dan waduk.	a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.	APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Dan Dinas Lingkungan Hidup	Swasta								
4.1	Peningkatan <i>Flood Forecasting And Warning System (FFWS)</i>		APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-		Swasta								
4.1	Normalisasi/Restorasi Sungai		APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-		Swasta								
B	Perwujudan Zona Budi Daya														
a	Perwujudan Zona Pertanian dengan kode P														
1	Program Penataan Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1														
1.1	Pengembangan Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1	SWP I.A pada Blok I.A.2.	APBN, APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian ATR/BPN	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Swasta								
1.2	Sinkronisasi Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 dengan lahan baku sawah dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan			Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian	-		Swasta								
1.3	Sinkronisasi dengan pemanfaatan lahan tanaman pangan dengan perkebunan			Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian	-		Swasta								
1.4	Pembebasan dan penyediaan lahan pengganti lahan baku sawah dan lahan pertanian pangan berkelanjutan		APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Swasta								
1.5	Penyediaan ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1			-	-		Swasta								
1.6	Pemenuhan sarana prasarana minimal Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1			-	-		Swasta								
2	Program Penataan Sub-Zona Perkebunan dengan Kode P-3														
2.1	Pengembangan Sub-Zona perkebunan dengan Kode P-3	SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3.	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-								
2.2	Sinkronisasi dengan pemanfaatan lahan perkebunan dengan tanaman pangan dan peternakan			Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-								
2.3	Penyediaan ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Perkebunan dengan Kode P-3			Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Dan Dinas Lingkungan Hidup	-								
2.4	Pemenuhan sarana prasarana minimal Sub-Zona perkebunan dengan Kode P-3		APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Swasta								
b	Perwujudan Zona Perumahan dengan kode R														
1	Program Penataan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2														
1.1	Pengembangan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2	SWP I.A pada Blok I.A.2; dan SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan									
1.2	Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP)		APBD Kabupaten	-	-		-								
1.3	Perwujudan ruang terbuka hijau pada Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2			-	-		-								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan					Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-20254)
								Tahap I							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
1.4	Penetapan dan sinkronisasi Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2			-	-		-								
1.5	Pemenuhan sarana prasarana minimal Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2		APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-		Swasta								
2	Program Penataan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3														
2.1	Pengembangan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3	SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3.	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan									
2.2	Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP)		APBD Kabupaten	-	-		-								
2.3	Perwujudan ruang terbuka hijau pada Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3			-	-		-								
2.4	Penetapan dan sinkronisasi Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3			-	-		-								
2.5	Pemenuhan sarana prasarana minimal Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3		APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-		Swasta								
3	Program Penataan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4														
3.1	Pengembangan Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4	SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 , dan Blok I.A.3; dan SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	-								
3.2	Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)			-	-		-								
3.3	Perwujudan ruang terbuka hijau pada Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4			-	-		-								
3.4	Penetapan dan sinkronisasi Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4			-	-		-								
3.5	Pemenuhan sarana prasarana minimal Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4		APBD Kabupaten	-	-		-								
c	Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU														
1	Program Penataan Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1														
1.1	Pengembangan dan sinkronisasi Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1	SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Dan Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	-								
1.2	Sinkronisasi dengan perencanaan fasilitas umum dan fasilitas sosial pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan keolahragaan		APBN, APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Dan Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata	Swasta								
1.3	Pemenuhan sarana prasarana minimal Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1			Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Dan Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Swasta								
2	Program Penataan Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2														

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
								Tahap I					Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-20254)
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
2.1	Pengembangan dan sinkronisasi Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2	a. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	-								
2.2	Sinkronisasi dengan perencanaan fasilitas umum dan fasilitas sosial pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan keolahragaan		APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Dan Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata	Swasta								
2.3	Pemenuhan sarana prasarana minimal Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2			-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Dan Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Swasta								
3	Program Penataan Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3														
3.1	Pengembangan dan sinkronisasi Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3	SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Dan Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	-								
3.2	Sinkronisasi dengan perencanaan fasilitas umum dan fasilitas sosial pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan keolahragaan		APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Dan Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata	Swasta								
3.3	Pemenuhan sarana prasarana minimal Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3			-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Dan Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata	Swasta								
4	Program Penataan Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4														
4.1	Pengembangan dan sinkronisasi Sub-Zona sarana pelayanan umum skala RW dengan kode SPU-4	SWP I.A pada Blok I.A.2; dan SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Dan Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	-								
4.2	Sinkronisasi dengan perencanaan fasilitas umum dan fasilitas sosial pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan keolahragaan		APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Dan Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata	Swasta								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-20254)
								Tahap I									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5					
								2025	2026	2027	2028	2029					
4.3	Pemenuhan sarana prasarana minimal Sub-Zona sarana pelayanan umum skala RW dengan kode SPU-4			-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Swasta										
d	Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K																
1	Program Penataan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1																
1.1	Pengembangan dan sinkronisasi Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-1	SWP I.B pada Blok I.B.1.	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	-										
1.2	Pemenuhan sarana prasarana minimal Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-1		APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-		Swasta										
1.3	Penyediaan ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2		APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta										
2	Program Penataan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2																
2.1	Pengembangan dan sinkronisasi Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2	a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan b. SWP I.B pada Blok I.B.1, dan Blok I.B.2.	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	-										
2.2	Pemenuhan sarana prasarana minimal Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2		APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-		Swasta										
2.3	Penyediaan ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2		APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta										
3	Program Penataan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3																
3.1	Pengembangan dan sinkronisasi Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3	SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	-										
3.2	Pemenuhan sarana prasarana minimal Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3		APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-		Swasta										
3.3	Penyediaan ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3		APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta										
e	Perwujudan Zona Perkantoran dengan kode KT																
1	Program Penataan Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT																
1.1	Pengembangan dan modernisasi Sub-Zona perkantoran dengan kode KT	a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	-										
1.2	Pemenuhan sarana prasarana minimal Sub-Zona perkantoran dengan kode KT		APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-		Swasta										
f	Perwujudan Zona Transportasi dengan Kode TR.																
1	Program Penataan Sub- Zona Transportasi dengan Kode TR.																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
								Tahap I					Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-20254)
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
1.1	Inventarisasi dan pelaporan informasi pelabuhan kepada provinsi	SWP I.A pada Blok I.A.2; dan. SWP I.B pada Blok I.B.1, dan Blok I.B.3.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan	Swasta								
1.2	Pemenuhan sarana prasarana minimal Sub-Zona Transportasi dengan Kode TR						Swasta								
g	Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK														
1	Program Penataan Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK														
1.1	Pengembangan dan sinkronisasi Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK	a. Komando Distrik Militer 1012/Btk Ds. Hilir Kec.Dusun Selatan Kab. Barsel terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;	APBN, APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian Pertahanan	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	TNI, POLRI								
1.2	Pemenuhan sarana prasarana minimal Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK	b. Komando Rayon Militer 1012-10/Dusun Selatan Jl. Tugu Ds. Hilir Sper Kec. Dusun Selatan Kab. Barsel terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1; dan c. Sub Den Pom Buntok terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.	APBN, APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian Pertahanan	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Dan Dinas Lingkungan Hidup	TNI, POLRI								
h	Perwujudan Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL														
1	Program Penataan Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan Kode PL-3														
1.1	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SWP I.A pada Blok I.A.2.	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PDAM	-								
1.2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			-	-		-								
1.3	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			-	-		-								
1.4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			-	-		-								
1.5	Pemenuhan sarana prasarana minimal Sub-Zona Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan Kode PL-3			-	-		-								
2	Program Penataan Sub-Zona Pergudangan dengan Kode PL-6														
2.1	Pengembangan dan sinkronisasi Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6	SWP I.B pada Blok I.B.1	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian BUMN	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	-								
2.2	Pemenuhan sarana prasarana minimal Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6				-		-	-							
i	Perwujudan Zona badan jalan dengan kode BJ														
1	Program Penataan Sub- Zona badan jalan dengan kode BJ														
1.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan	SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.A.2, dan Blok I.B.3.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Dinas Perhubungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan	-								
1.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan						-								
1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan						-								

Keterangan:

- : Program Utama untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang
- : Kegiatan untuk mendukung Program Utama
- : Sub-Kegiatan sebagai rincian dari kegiatan untuk mendukung Program Utama



BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN VI
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN
BUNTOK

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

No	Kegiatan	Zona Lindung								Zona Budi Daya																		
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan	Badan Jalan
		PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
1	Pertanian Jagung	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	I	x	x	T2	x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	X	X	x	X
2	Pertanian Gandum	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	I	x	x	T2	x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	X	X	x	X
3	Pertanian Kedelai	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	I	x	x	T2	x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	X	X	x	X
4	Pertanian Kacang Tanah	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	I	x	x	T2	x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	X	X	x	X
5	Pertanian Kacang Hijau	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	I	x	x	T2	x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	X	X	x	X
6	Pertanian Aneka Kacang Hortikultura	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	I	x	x	T2	x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	X	X	x	X
7	Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	I	x	x	T2	x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	X	X	x	X
8	Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	I	x	x	T2	x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	X	X	x	X
9	Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	I	x	x	T2	x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	X	X	x	X
10	Pertanian Padi Hibrida	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	I	T2	x	x	T2	x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	X	X	x	X
11	Pertanian Padi Inbrida	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	I	T2	x	x	T2	x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	X	X	x	X
12	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	I	x	x	T2	x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	X	X	x	X
13	Pertanian Hortikultura Buah	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	I	x	x	T2	x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	X	X	x	X
14	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	I	x	x	T2	x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	X	X	x	X
15	Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	I	x	x	T2	x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	X	X	x	X
16	Pertanian Aneka Umbi Palawija	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	I	x	x	T2	x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	X	X	x	X
17	Pertanian Jamur	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	I	x	x	T2	x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	X	X	x	X
18	Pertanian Bit Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	I	x	x	T2	x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	X	X	x	X
19	Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	I	x	x	T2	x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	X	X	x	X
20	Perkebunan Tebu	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	I	x	x	T2	x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	X	X	x	X
21	Perkebunan Tembakau	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	I	x	x	T2	x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	X	X	x	X
22	Pertanian Tanaman Berserat	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	I	x	x	T2	x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	X	X	x	X
23	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	I	x	x	T2	x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	X	X	x	X

No	Kegiatan	Zona Lindung								Zona Budi Daya																		
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
			Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP						
PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
24	Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula)	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	I	x	x	T2	x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	X	X	x	X
25	Pertanian Tanaman Bunga	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	I	x	x	T2	x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	X	X	x	X
26	Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	I	x	x	T2	x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	X	X	x	X
27	Pertanian tanaman semusim lainnya	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	I	x	x	T2	x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	X	X	x	X
28	Pertanian Buah Anggur	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	I	x	x	T2	x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	X	X	x	X
29	Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	I	x	x	T2	x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	X	X	x	X
30	Pertanian Buah Jeruk	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	I	x	x	T2	x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	X	X	x	X
31	Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (Pome and Stone Fruits)	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	I	x	x	T2	x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	X	X	x	X
32	Pertanian Buah Beri	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	I	x	x	T2	x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	X	X	x	X
33	Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	I	x	x	T2	x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	X	X	x	X
34	Pertanian Sayuran Tahunan	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	I	x	x	T2	x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	X	X	x	X
35	Pertanian Buah Semak Lainnya	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	I	x	x	T2	x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	X	X	x	X
36	Perkebunan Buah Kelapa	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	I	x	x	T2	x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	X	X	x	X
37	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	I	x	x	T2	x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	X	X	x	X
38	Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	I	x	x	T2	x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	X	X	x	X
39	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	I	x	x	T2	x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	X	X	x	X
40	Perkebunan Lada	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	I	x	x	T2	x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	X	X	x	X
41	Perkebunan Cengkeh	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	I	x	x	T2	x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	X	X	x	X
42	Pertanian Cabai	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	I	X	X	T2	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X
43	Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	I	X	X	T2	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X
44	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	I	X	X	T2	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X
45	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	I	X	X	T2	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X
46	Pertanian Tanaman Narkotika dan Tanaman Obat Terlarang	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	I	X	X	T2	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X
47	Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	I	X	X	T2	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X
48	Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	I	X	X	T2	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X
49	Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	I	X	X	T2	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X
50	Pertanian Tanaman Hias	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	I	X	X	T2	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X
51	Pertanian Pengembangbiakan Tanaman	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	I	X	X	T2	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung											Zona Budi Daya															
		Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan
		PS	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan	Badan Jalan
		PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
52	Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	T2	X	X	T1,T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
53	Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	T2	X	X	T1,T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
54	Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	T2	X	X	T1,T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
55	Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	T2	X	X	T1,T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56	Peternakan Kuda dan Sejenisnya	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	T2	X	X	T1,T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57	Peternakan unta dan sejenisnya	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	T2	X	X	T1,T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
58	Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	T2	X	X	T1,T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
59	Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	T2	X	X	T1,T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
60	Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	T2	X	X	T1,T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
61	Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	T2	X	X	T1,T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
62	Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	T2	X	X	T1,T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
63	Peternakan Babi	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	T2	X	X	T1,T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
64	Budidaya Ayam Ras Pedaging	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	T2	X	X	T1,T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
65	Budidaya Ayam Ras Petelur	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	T2	X	X	T1,T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
66	Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	T2	X	X	T1,T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
67	Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	T2	X	X	T1,T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
68	Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	T2	X	X	T1,T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
69	Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	T2	X	X	T1,T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
70	Pembibitan Dan Budidaya Burung Merpati	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	T2	X	X	T1,T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
71	Pembibitan Ayam Ras	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	T2	X	X	T1,T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
72	Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	T2	X	X	T1,T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
73	Pembibitan Dan Budidaya Burung Unta	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	T2	X	X	T1,T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
74	Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	T2	X	X	T1,T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
75	Pembibitan Dan Budidaya Lebah	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	T2	X	X	T1,T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
76	Pembibitan Dan Budidaya Rusa	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	T2	X	X	T1,T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
77	Pembibitan Dan Budidaya Kelinci	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	T2	X	X	T1,T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
78	Pembibitan Dan Budidaya Cacing	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2	T2	X	X	T1,T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung								Zona Budi Daya																		
		Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
			Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	PL-3	PL-6						
PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
107	Pemanfaatan kayu hutan tanaman hasil rehabilitasi pada hutan produksi	X	X	X	X	X	X	X	X	x	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
108	Pemanfaatan kayu hutan tanaman rakyat	X	X	X	X	X	X	X	X	x	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
109	Pemanfaatan kayu hutan tanaman lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	x	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
110	Pemanfaatan Kayu Hutan Alam	X	X	X	X	X	X	X	X	x	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
111	Pemanfaatan kayu hasil restorasi ekosistem pada hutan alam	X	X	X	X	X	X	X	X	x	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
112	Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	x	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
113	Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan	X	X	X	X	X	X	X	X	x	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
114	Pemanenan kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	x	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
115	Usaha Pemungutan Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	x	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
116	Usaha Kehutanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	x	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
117	Pemungutan Getah Karet	B1,B ₂	X	X	X	X	X	X	X	x	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
118	Pemungutan Rotan	B1,B ₂	X	X	X	X	X	X	X	x	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
119	Pemungutan Getah Pinus	B1,B ₂	X	X	X	X	X	X	X	x	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
120	Pemungutan Daun Kayu Putih	B1,B ₂	X	X	X	X	X	X	X	x	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
121	Pemungutan Kokon/Kepompong Ulat Sutera	B1,B ₂	X	X	X	X	X	X	X	x	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
122	Pemungutan Damar	B1,B ₂	X	X	X	X	X	X	X	x	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
123	Pemungutan Madu	B1,B ₂	X	X	X	X	X	X	X	x	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
124	Pemungutan Bambu	B1,B ₂	X	X	X	X	X	X	X	x	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
125	Pemungutan Bukan Kayu Lainnya	B1,B ₂	X	X	X	X	X	X	X	x	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
126	Jasa Penggunaan Kawasan Hutan Di Luar Sektor Kehutanan	X	X	X	X	X	X	X	X	x	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X
127	Jasa Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam	X	X	X	X	X	X	X	X	x	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X
128	Jasa Rehabilitasi Dan Restorasi Kehutanan Sosial	X	X	X	X	X	X	X	X	x	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X
129	Jasa Kehutanan Bidang Perencanaan Kehutanan	X	X	X	X	X	X	X	X	x	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X
130	Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	x	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X
131	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X
132	Penangkapan Crustacea Di Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X
133	Penangkapan Mollusca Di Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X
134	Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air Di Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																	
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)	
			Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP							
																										PS	RTH-2		RTH-3
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																												
135	Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan Di Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X
136	Penangkapan Echinodermata Di Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X
137	Penangkapan Coelenterata Di Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X
138	Penangkapan Ikan Hias Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X
139	Penangkapan Biota Air Lainnya Di Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X
140	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Perairan Darat	T1,T ₂	X	X	X	X	X	X	X	x	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X
141	Penangkapan Crustacea Di Perairan Darat	T1,T ₂	X	X	X	X	X	X	X	x	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X
142	Penangkapan Mollusca Di Perairan Darat	T1,T ₂	X	X	X	X	X	X	X	x	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X
143	Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air Di Perairan Darat	T1,T ₂	X	X	X	X	X	X	X	B1,B ₂	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X
144	Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan Di Perairan Darat	T1,T ₂	X	X	X	X	X	X	X	B1,B ₂	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X
145	Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat	T1,T ₂	X	X	X	X	X	X	X	B1,B ₂	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X
146	Penangkapan Biota Air Lainnya Di Perairan Darat	T1,T ₂	X	X	X	X	X	X	X	B1,B ₂	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X
147	Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B ₂	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X
148	Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B ₂	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X
149	Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B ₂	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X
150	Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Darat	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B ₂	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X
151	Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Darat	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B ₂	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X
152	Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Perairan Darat	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B ₂	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X
153	Penangkapan/Pengambilan Ikan Bersirip (Pisces) yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X
154	Penangkapan/Pengambilan Crustacea yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X
155	Penangkapan/Pengambilan Mollusca yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung								Zona Budi Daya																		
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)	
		Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan	Badan Jalan
		PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
156	Penangkapan/Pengambilan Coelenterata yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X
157	Penangkapan/Pengambilan Echinodermata yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X
158	Penangkapan/Pengambilan Amphibia yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X
159	Penangkapan/Pengambilan Reptilia yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X
160	Penangkapan/Pengambilan Mamalia yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X
161	Penangkapan/Pengambilan Algae dan Biota Perairan Lainnya yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X
162	Pembesaran Pisces/ Ikan Bersirip Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B ₂	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X
163	Pembenihan Ikan Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B ₂	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X
164	Budidaya Ikan Hias Air Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B ₂	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X
165	Budidaya Karang (Coral)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X
166	Pembesaran Mollusca Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X
167	Pembesaran Crustacea Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X
168	Pembesaran Tumbuhan air Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X
169	Budidaya Biota Air Laut Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X
170	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	T1,T ₂	X	X	X	X	X	X	X	B1,B ₂	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X
171	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung	T1,T ₂	X	X	X	X	X	X	X	B1,B ₂	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X
172	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba	T1,T ₂	X	X	X	X	X	X	X	B1,B ₂	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X
173	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah	T1,T ₂	X	X	X	X	X	X	X	B1,B ₂	B1,B2	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X
174	Budidaya Ikan Hias Air Tawar	T1,T ₂	X	X	X	X	X	X	X	B1,B ₂	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X
175	Pembenihan Ikan Air Tawar	T1,T ₂	X	X	X	X	X	X	X	B1,B ₂	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X
176	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Tancap	T1,T ₂	X	X	X	X	X	X	X	B1,B ₂	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X
177	Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya	T1,T ₂	X	X	X	X	X	X	X	B1,B ₂	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung								Zona Budi Daya																		
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan	Badan Jalan
		PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ-1
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
178	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	X
179	Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	X
180	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	X
181	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	X
182	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	X
183	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	X
184	Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau	T1,T2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	X
185	Pembenihan Ikan Air Payau	T1,T2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	X
186	Pembesaran Mollusca Air Payau	T1,T2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	X
187	Pembesaran Crustacea Air Payau	T1,T2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	X
188	Pembesaran Tumbuhan Air Payau	T1,T2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	X
189	Budidaya Biota Air Payau Lainnya	T1,T2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	X
190	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	X
191	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	X
192	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	X
193	Pengembangbiakan Ikan Bersirip (Pisces) yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	X
194	Pengembangbiakan Crustacea yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	X
195	Pengembangbiakan Mollusca yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	X
196	Pengembangbiakan Coelenterata yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	X
197	Pengembangbiakan Echinodermata yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	X
198	Pengembangbiakan Amphibia yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	X

[illegible]

No	Kegiatan	Zona Lindung								Zona Budi Daya																		
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
			Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP								
PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
227	Penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
228	Pertambangan Belerang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
229	Pertambangan Fosfat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
230	Pertambangan Nitrat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
231	Pertambangan Yodium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
232	Pertambangan Potash (Kalium Karbonat)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
233	Pertambangan Mineral, Bahan Kimia Dan Bahan Pupuk Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
234	Ekstraksi Tanah Gemuk (Peat)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
235	Ekstraksi Garam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
236	Pertambangan Batu Mulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
237	Penggalian Feldspar dan Kalsit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
238	Pertambangan Aspal Alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
239	Penggalian Asbes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
240	Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
241	Pertambangan Dan Penggalian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
242	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
243	Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
C	Industri Pengolahan																											
244	Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	
245	Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	
246	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	
247	Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	
248	Industri Pengasapan/Pemangangan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	
249	Industri Pembekuan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	
250	Industri Pemindangan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	
251	Industri Peragian/Fermentasi Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	
252	Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	
253	Industri Pendinginan/Pengesan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	

No	Kegiatan	Zona Lindung								Zona Budi Daya																		
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan	Badan Jalan
		PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
254	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B ₂	B1,B ₂	B1,B2	X	X	X	X	X	X
255	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B ₂	B1,B ₂	B1,B2	X	X	X	X	X	X
256	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B ₂	B1,B ₂	B1,B2	X	X	X	X	X	X
257	Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B ₂	B1,B ₂	B1,B2	X	X	X	X	X	X
258	Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B ₂	B1,B ₂	B1,B2	X	X	X	X	X	X
259	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B ₂	B1,B ₂	B1,B2	X	X	X	X	X	X
260	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B ₂	B1,B ₂	B1,B2	X	X	X	X	X	X
261	Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B ₂	B1,B ₂	B1,B2	X	X	X	X	X	X
262	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B ₂	B1,B ₂	B1,B2	X	X	X	X	X	X
263	Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B ₂	B1,B ₂	B1,B2	X	X	X	X	X	X
264	Industri pengolahan rumput laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B ₂	B1,B ₂	B1,B2	X	X	X	X	X	X
265	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B ₂	B1,B ₂	B1,B2	X	X	X	X	X	X
266	Industri Pengasinan Buah-buahan Dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B ₂	B1,B ₂	B1,B2	X	X	X	X	X	X
267	Industri Pelumatan Buah-buahan Dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B ₂	B1,B ₂	B1,B2	X	X	X	X	X	X
268	Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B ₂	B1,B ₂	B1,B2	X	X	X	X	X	X
269	Industri Pembekuan Buah-buahan Dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B ₂	B1,B ₂	B1,B2	X	X	X	X	X	X
270	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran Dalam Kaleng	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B ₂	B1,B ₂	B1,B2	X	X	X	X	X	X
271	Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B ₂	B1,B ₂	B1,B2	X	X	X	X	X	X
272	Industri Tempe Kedelai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B ₂	B1,B ₂	B1,B2	X	X	X	X	X	X
273	Industri Tahu Kedelai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B ₂	B1,B ₂	B1,B2	X	X	X	X	X	X
274	Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-kacangan Lainnya Selain Tahu dan Tempe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B ₂	B1,B ₂	B1,B2	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																	
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)								Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
			Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Perkebunan		Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP								
																						PS	RTH-2				RTH-3	RTH-4	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																												
275	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan Dan Sayuran Bukan Kacang-kacangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
276	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
277	Industri Margarine	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
278	Industri Minyak Mentah Dan Lemak Hewani Selain Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
279	Industri Minyak Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
280	Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa Dan Minyak Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
281	Industri Kopra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
282	Industri Minyak Mentah Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
283	Industri Minyak Goreng Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
284	Industri Pelet Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
285	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
286	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
287	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
288	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
289	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
290	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
291	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
292	Industri Minyak Mentah Dan Lemak Nabati Dan Hewani Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
293	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
294	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
295	Industri Pengolahan Es Krim	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
296	Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
297	Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																	
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)								Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
			Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Tanaman Pangan		Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP							
PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ			
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																												
298	Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
299	Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk leguminous)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
300	Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
301	Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
302	Industri Makanan Sereal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
303	Industri Tepung Terigu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
304	Industri Pati Ubi Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
305	Industri Berbagai Macam Pati Palma	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
306	Industri Glukosa Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
307	Industri Pati dan Produk Pati Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
308	Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
309	Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
310	Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
311	Industri Pati Beras dan Jagung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
312	Industri Pemanis dari Beras dan Jagung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
313	Industri Minyak Dari Jagung dan Beras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
314	Industri Produk Roti Dan Kue	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
315	Industri Gula Pasir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
316	Industri Gula Merah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
317	Industri Sirop	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
318	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
319	Industri Kakao	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
320	Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula dari Coklat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
321	Industri Manisan Buah-buahan Dan Sayuran Kering	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
322	Industri Kembang Gula	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
323	Industri Kembang Gula Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
324	Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
			Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	PL-3	PL-6						
PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
325	Industri Makanan dan Masakan Olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
326	Industri Pengolahan Kopi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
327	Industri Pengolahan Herbal (herb infusion)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
328	Industri Pengolahan Teh	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
329	Industri Kecap	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
330	Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
331	Industri Produk Masak Dari Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
332	Industri Pengolahan Garam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
333	Industri Produk Masak Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
334	Industri Makanan Bayi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
335	Industri Kue Basah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
336	Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
337	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
338	Industri Krimer Nabati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
339	Industri Dodol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
340	Industri Produk Makanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
341	Industri Ransum Makanan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
342	Industri Konsentrat Makanan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
343	Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
344	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
345	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
346	Industri Malt	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
347	Industri Minuman Ringan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
348	Industri Air Kemasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
349	Industri Air Minum Isi Ulang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
350	Industri Minuman Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
351	Industri Sigaret Kretek Tangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
			Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	PL-3	PL-6						
PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
352	Industri Rokok Putih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
353	Industri Sigaret Kretek Mesin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
354	Industri Rokok Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
355	Industri Pengeringan Dan Pengolahan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
356	Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
357	Industri Persiapan Serat Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
358	Industri Pemintalan Benang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
359	Industri Pemintalan Benang Jahit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
360	Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
361	Industri Kain Tenun Ikat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
362	Industri Bulu Tiruan Tenunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
363	Industri Penyempurnaan Benang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
364	Industri Penyempurnaan Kain	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
365	Industri Pencetakan Kain	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
366	Industri Batik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
367	Industri Kain Rajutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
368	Industri Kain Sulaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
369	Industri Bulu Tiruan Rajutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
370	Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
371	Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
372	Industri Bantal dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
373	Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
374	Industri Karung Goni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
375	Industri Karung Bukan Goni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
376	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
377	Industri Karpet dan Permadani	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
378	Industri Tali	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
379	Industri Barang Dari Tali	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
380	Industri Kain Pita (Narrow Fabric)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan	Badan Jalan
		PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
381	Industri Yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
382	Industri Non Woven (bukan Tenunan)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
383	Industri Kain Ban	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
384	Industri Kapuk	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
385	Industri Kain Tulle dan Kain Jaring	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
386	Industri Tekstil Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
387	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
388	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
389	Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
390	Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
391	Industri Perlengkapan Pakaian Dari Kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
392	Industri Pakaian Jadi dan Barang Dari Kulit Berbulu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
393	Industri Pakaian Jadi Rajutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
394	Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
395	Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
396	Industri Pengawetan Kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
397	Industri Penyamakan Kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
398	Industri Pencelupan Kulit Bulu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
399	Industri Kulit Komposisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
400	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
401	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Teknik/Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
402	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
403	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
404	Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
405	Industri Sepatu Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
			Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	PL-3	PL-6						
PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
406	Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
407	Industri Alas Kaki Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
408	Industri Penggergajian Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
409	Industri Pengawetan Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
410	Industri Pengawetan Rotan, Bambu Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
411	Industri Pengolahan Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
412	Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
413	Industri Kayu Lapis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
414	Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
415	Industri Panel Kayu Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
416	Industri Veneer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
417	Industri Kayu Laminasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
418	Industri Barang Bangunan Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
419	Industri Bangunan Prafabrikasi Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
420	Industri Wadah Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
421	Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
422	Industri barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
423	Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
424	Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
425	Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
426	Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
427	Industri Bubur Kertas (Pulp)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
428	Industri Kertas Budaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
429	Industri Kertas Berharga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
430	Industri Kertas Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
431	Industri Kertas Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
432	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
		Perlindungan Setempat (PSI)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan	Badan Jalan
		PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
433	Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
434	Industri Kertas Tissue	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
435	Industri Barang Dari Kertas Dan Papan Kertas Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
436	Industri Pencetakan Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
437	Industri Pencetakan Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
438	Industri Pencetakan 3D Printing	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
439	Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
440	Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
441	Reproduksi Media Rekaman Film Dan Video	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
442	Industri produk dari batu bara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
443	Industri Bahan Bakar Dari Pemurnian Dan Pengilangan Minyak Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
444	Industri Pembuatan Minyak Pelumas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
445	Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
446	Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
447	Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
448	Industri Briket Batu Bara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
449	Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor Dan Alkali	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
450	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
451	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
452	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
453	Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
454	Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna Dan Pigmen, Zat Warna Dan Pigmen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
455	Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam Dan Batu Bara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
456	Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
			Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	PL-3	PL-6						
PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
457	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
458	Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
459	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
460	Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
461	Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
462	Industri Pupuk Hara Makro Sekunder	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
463	Industri Pupuk Hara Mikro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
464	Industri Pupuk Pelengkap	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
465	Industri Media Tanam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
466	Industri Pupuk Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
467	Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) Dan Bahan Baku Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
468	Industri Karet Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
469	Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
470	Industri Pemberantas Hama (Formulasi)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
471	Industri Zat Pengatur Tumbuh	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
472	Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
473	Industri Cat dan Tinta Cetak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
474	Industri Pernis (Termasuk Mastik)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
475	Industri Lak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
476	Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
477	Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
478	Industri Kosmetik Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
479	Industri Perekat Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
480	Industri Perekat/Lem	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
481	Industri Bahan Peledak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
482	Industri Tinta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
483	Industri Minyak Atsiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
484	Industri Korek Api	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
			Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukiman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP								
PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
485	Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
486	Industri Barang Kimia Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
487	Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
488	Industri Serat Stapel Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
489	Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
490	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
491	Industri Produk Farmasi Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
492	Industri Bahan Farmasi Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
493	Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
494	Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
495	Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
496	Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
497	Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
498	Industri Ban Luar Dan Ban Dalam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
499	Industri Vulkanisir Ban	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
500	Industri Pengasapan Karet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
501	Industri Remilling Karet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
502	Industri Karet Remah (Crumb Rubber)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
503	Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
504	Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
505	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Infrastruktur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
506	Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
507	Industri Barang Dari Karet Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
508	Industri Barang dari Plastik Untuk Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
509	Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan	Badan Jalan
		PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
510	Industri Pipa Plastik Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
511	Industri Barang Plastik Lembaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
512	Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (tidak Termasuk Furnitur)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
513	Industri Barang Dan Peralatan Teknik/Industri Dari Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
514	Industri Barang Plastik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
515	Industri Kaca Lembaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
516	Industri Kaca Pengaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
517	Industri Kaca Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
518	Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
519	Industri Alat-alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi Dan Kesehatan Dari Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
520	Industri Kemasan Dari Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
521	Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
522	Industri Barang Lainnya Dari Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
523	Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
524	Industri Barang Tahan Api Dari Tanah Liat/Keramik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
525	Industri Batu Bata Dari Tanah Liat/Keramik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
526	Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
527	Industri Peralatan Saniter Dari Porselen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
528	Industri Bahan Bangunan Dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata Dan Genteng	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
529	Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Porselen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
530	Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
531	Industri Alat Laboratorium Dan Alat Listrik/Teknik Dari Porselen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																	
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)								Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan	Badan Jalan	
		PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																												
532	Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
533	Industri Semen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
534	Industri Kapur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
535	Industri Gips	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
536	Industri Barang Dari Semen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
537	Industri Barang Dari Kapur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
538	Industri Barang Dari Semen Dan Kapur Untuk Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
539	Industri Barang dari Gips Untuk Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
540	Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Bahan Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
541	Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
542	Industri Mortar atau Beton Siap Pakai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
543	Industri Barang Dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
544	Industri Barang Dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Pajangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
545	Industri Barang Dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan Bahan Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
546	Industri Barang Dari Batu Untuk Keperluan Rumah Tangga, Pajangan, dan Bahan Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
547	Industri Barang Dari Marmer, Granit Dan Batu Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
548	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
549	Industri Besi Dan Baja Dasar (Iron And Steel Making)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
550	Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
551	Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Baja Dan Besi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
552	Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
553	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																	
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)								Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
			Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Tinggi		Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	PL-3	PL-6							
PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ			
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																												
554	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
555	Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
556	Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Logam Bukan Besi Dan Baja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
557	Industri Pengolahan Uranium dan Bijih Uranium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
558	Industri Pengecoran Besi Dan Baja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
559	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi Dan Baja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
560	Industri Barang Dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
561	Industri Barang Dari Logam Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
562	Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Baja Untuk Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
563	Industri Barang Dari Logam Siap Pasang Untuk Konstruksi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
564	Industri Tangki, Tandon Air Dan Wadah Dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
565	Industri Generator Uap, Bukan Ketel Pemanas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
566	Industri Senjata Dan Amunisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
567	Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan Dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
568	Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan Barang Dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
569	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Untuk Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
570	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Pertukangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
571	Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Yang Digunakan Dalam Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
572	Industri Peralatan Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
573	Industri Ember, Kaleng, Drum Dan Wadah Sejenis Dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
574	Industri Barang Dari Kawat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
575	Industri Paku, Mur Dan Baut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
			Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	PL-3	PL-6						
PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
576	Industri Brankas, Filling Kantor dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
577	Industri Peralatan Dapur Dan Peralatan Meja Dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
578	Industri Keperluan Rumah Tangga Dari Logam Bukan Peralatan Dapur dan Peralatan Meja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
579	Industri Pembuatan Profil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
580	Industri Lampu Dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
581	Industri Barang Logam Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
582	Industri Tabung Elektron Dan Konektor Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
583	Industri Semi Konduktor Dan Komponen Elektronik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
584	Industri Komputer Dan/Atau Perakitan Komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
585	Industri Perlengkapan Komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
586	Industri Peralatan Telepon Dan Faksimili	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
587	Industri Peralatan Komunikasi Tanpa kabel (Wireless)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
588	Industri Kartu Cerdas (Smart Card)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
589	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
590	Industri Televisi Dan/Atau Perakitan Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
591	Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio Dan Video, Bukan Industri Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
592	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
593	Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Manual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
594	Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
595	Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
596	Industri Alat Uji Dalam Proses Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
597	Industri Alat Ukur Waktu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
598	Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
			Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP				PL-3	PL-6	
PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
599	Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
600	Industri Peralatan Fotografi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
601	Industri Kamera Cinematografi Proyektor Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
602	Industri Teropong Dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
603	Industri Media Magnetik dan Media Optik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
604	Industri Motor Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
605	Industri Mesin Pembangkit Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
606	Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Rectifier) Dan Pengontrol Tegangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
607	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
608	Industri Batu Baterai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
609	Industri Akumulator Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
610	Industri Baterai Untuk Kendaraan Bermotor Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
611	Industri Kabel Serat Optik	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	X	X	X	X	X
612	Industri Kabel Listrik Dan Elektronik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
613	Industri Perlengkapan Kabel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
614	Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat Dan Lampu Ultra Violet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
615	Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
616	Industri Peralatan Penerangan Untuk Alat Transportasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
617	Industri Lampu LED	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
618	Industri Peralatan Penerangan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
619	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
620	Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
621	Industri Peralatan Pemanas Dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
622	Industri Peralatan Listrik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
			Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP						
																										PS	RTH-2	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
623	Industri Mesin Uap, Turbin Dan Kincir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
624	Industri Motor Pembakaran Dalam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
625	Industri Komponen Dan Suku Cadang Mesin Dan Turbin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
626	Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
627	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
628	Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
629	Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis Yang Tidak Menggunakan Arus Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
630	Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis Yang Menggunakan Arus Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
631	Industri Alat Pengangkat Dan Pemindah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
632	Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Manual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
633	Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
634	Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
635	Industri Mesin Fotocopi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
636	Industri Mesin dan Peralatan Kantor Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
637	Industri Perkakas Tangan Yang Digerakkan Tenaga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
638	Industri Mesin Untuk Pembungkus, Pembotolan Dan Pengalengan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
639	Industri Mesin Timbangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
640	Industri Mesin Pendingin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
641	Industri Mesin Untuk Keperluan Umum Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
642	Industri Mesin Pertanian Dan Kehutanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
643	Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
644	Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
			Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP								
PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
645	Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Bahan Bukan Logam Dan Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
646	Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengelasan Yang Menggunakan Arus Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
647	Industri Mesin Metalurgi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
648	Industri Mesin Penambangan, Penggalian Dan Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
649	Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman Dan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
650	Industri Kabinet Mesin Jahit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
651	Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci Dan Mesin Pengering Untuk Keperluan Niaga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
652	Industri Mesin Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
653	Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
654	Industri Mesin Penyiapan Dan Pembuatan Produk Kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
655	Industri Mesin Percetakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
656	Industri Mesin Pabrik Kertas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
657	Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
658	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
659	Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
660	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
661	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
662	Industri Kapal Dan Perahu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
663	Industri Bangunan Lepas Pantai Dan Bangunan Terapung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
664	Industri Peralatan, Perlengkapan Dan Bagian Kapal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
665	Industri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
			Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	PL-3	PL-6						
PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
666	Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
667	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
668	Industri Kendaraan Perang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
669	Industri Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
670	Industri Komponen Dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
671	Industri Sepeda Dan Kursi Roda Termasuk Becak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
672	Industri Perlengkapan Sepeda Dan Kursi Roda Termasuk Becak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
673	Industri Alat Angkutan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
674	Industri Furnitur Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
675	Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
676	Industri Furnitur Dari Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
677	Industri Furnitur Dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
678	Industri Furnitur Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
679	Industri Permata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
680	Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
681	Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Bukan Untuk Keperluan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
682	Industri Barang Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Teknik Dan Atau Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
683	Industri Perhiasan Mutiara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
684	Industri Barang Lainnya Dari Logam Mulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
685	Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
686	Industri Alat Musik Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
687	Industri Alat Musik Bukan Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
688	Industri Alat Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
689	Industri Alat Permainan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
690	Industri Mainan Anak-anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung								Zona Budi Daya																		
		Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)	
		PS	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan	Badan Jalan
		PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
691	Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
692	Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic Dan Prosthetic	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
693	Industri Kaca Mata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
694	Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
695	Industri Alat Tulis Dan Gambar Termasuk Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
696	Industri Pita Mesin Tulis/Gambar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
697	Industri Kerajinan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
698	Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
699	Industri Serat Sabut Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
700	Industri Produksi Radioisotop	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
701	Industri Fabrikasi Elemen Bakar Uranium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
702	Industri Pengolahan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
703	Reparasi Produk Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air Dan Generator Uap	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
704	Reparasi Produk Senjata Dan Amunisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
705	Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
706	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
707	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
708	Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi Dan Pengontrol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
709	Reparasi Peralatan Iradiasi, Elektromedis Dan Elektrotterapi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
710	Reparasi Peralatan Fotografi Dan Optik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
711	Reparasi Motor Listrik, Generator Dan Transformator	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
712	Reparasi Baterai Dan Akumulator Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
713	Reparasi Peralatan Listrik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung								Zona Budi Daya																		
		Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
		PS	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan	Badan Jalan
		PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
714	Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
715	Reparasi Lokomotif Dan Gerbong Kereta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
716	Reparasi Pesawat Terbang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
717	Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
718	Reparasi Peralatan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
719	Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
720	Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin																											
721	Transmisi Tenaga Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
722	Distribusi Tenaga Listrik	I	I	I	I	I	I	I	I	T5	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
723	Penjualan Tenaga Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
724	Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
725	Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
726	Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
727	Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
728	Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
729	Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
730	Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
731	Pengadaan Gas Alam Dan Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
732	Distribusi Gas Alam Dan Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
733	Pengadaan Gas Bio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
734	Pengadaan Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
735	Produksi Es	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
E	Treatment Air & Air Limbah, Treatment & Pemulihan Material Sampah, Aktivitas Remediasi																											
736	Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	I	I	I	X	X	X	I	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung								Zona Budi Daya																		
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan	Badan Jalan
		PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
737	Penampungan dan Penyaluran Air Baku	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	X	X
738	Aktivitas Penunjang Treatment Air	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	I	I	I	X	X	X	I	X	X
739	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	T5	T5	T5	T5	T5	I	I	I	I	T5	T5	T5	T5	X	X	X	X	X
740	Pengumpulan Air Limbah Berbahaya	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	T5	T5	T5	T5	T5	I	I	I	I	T5	T5	T5	T5	X	X	X	X	X
741	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	T5	T5	T5	T5	T5	I	I	I	I	T5	T5	T5	T5	X	X	X	X	X
742	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	B1,B2	T5	X	X	X	X	X
743	Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	T5	T5	T5	T5	T5	I	I	I	I	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	X	X
744	Pengumpulan Limbah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	B1,B2	T5	X	X	X	X	X
745	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	B1,B2	T5	T5	X	X	X	X
746	Produksi Kompos Sampah Organik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1,B2	T2, B1,B2	T2, B1,B2	T2, B1,B2	T2, B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	T5	X	X	X	X	X
747	Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	T5	X	X	X	X	X
748	Pemulihan Material Barang Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
749	Pemulihan Material Barang Bukan Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
750	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	T5	X	X	X	X	X
F	Konstruksi																											
751	Konstruksi Gedung Hunian	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B2	X	X	X
752	Konstruksi Gedung Perkantoran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	B2	B2	B2	I	I	B2	I	I	X
753	Konstruksi Gedung Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	X	X	X
754	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	I	I	I	X	X	X	X	X	X
755	Konstruksi Gedung Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	B2	B2	B2	X	X	X	X	X	X
756	Konstruksi Gedung Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	B2	B2	B2	X	X	X	X	X	X
757	Konstruksi Gedung Penginapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	X	X	X
758	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	B2	B2	B2	X	X	X	X	X	X
759	Konstruksi Gedung Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	X	X	X
760	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	X	X	X
761	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	I	I	T5	T5	T5	T5
762	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	I	X	T5	T5	T5

No	Kegiatan	Zona Lindung								Zona Budi Daya																		
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan	Badan Jalan
		PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
763	Konstruksi Jalan Rel	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	X	X	X	T5
764	Konstruksi Terowongan	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	X	X	X	T5
765	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	I	T5	I	T5	T5
766	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	X	X	X	X
767	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
768	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	T2, B1,B2	T2, B1,B2	X	I
769	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T2, B1,B2	T2, B1,B2	T2, B1,B2	I
770	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	T2, B1,B2	T2, B1,B2	X	I
771	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
772	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	T5	I	X	X	I	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	I	I	X
773	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	T5	I	X	X	I	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
774	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
775	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
776	Pengerukan	B2	X	X	X	X	X	X	X	I	B2	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
777	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	T5	T5	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	T5	X	X	X	X	X	X
778	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
779	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	T5	T5	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
780	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X
781	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1, B2	B1, B2	X
782	Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
783	Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
784	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
			Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP								
PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
785	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
786	Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1, B2	B1, B2	X	
787	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
788	Pembongkaran	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	T1,T2	B1,B2	B1, B2	T1, T2	X
789	Penyiapan Lahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
790	Instalasi Listrik	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
791	Instalasi Telekomunikasi	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	I	I	I	I	T5	T5	T5	T5	I	I	I	I	I	I	I	I	I
792	Instalasi Elektronika	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	I
793	Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
794	Instalasi Sinyal Dan Telekomunikasi Kereta Api	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	X	X	X	X
795	Instalasi Sinyal Dan Rambu-rambu Jalan Raya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
796	Instalasi Saluran Air (Plambing)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	I	I	I	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
797	Instalasi Pemanas Dan Geotermal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
798	Instalasi Minyak Dan Gas	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	X	X	X	X
799	Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
800	Instalasi Mekanikal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
801	Instalasi Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X
802	Instalasi Fasilitas Sumber Radiasi Pengion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
803	Instalasi Nuklir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
804	Instalasi Konstruksi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
805	Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
806	Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
807	Pengecatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	X	X
808	Dekorasi Interior	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	X	X
809	Dekorasi Eksterior	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	X	X
810	Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	X	X
811	Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
812	Pemasangan Perancah (Steiger)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan	Badan Jalan
		PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
813	Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Covering	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
814	Pemasangan Kerangka Baja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
815	Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
816	Konstruksi Khusus Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
G	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor																											
817	Perdagangan Besar Mobil Baru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2	X	X	X	X	X	X
818	Perdagangan Besar Mobil Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2	X	X	X	X	X	X
819	Perdagangan Eceran Mobil Baru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2	X	X	X	X	X	X
820	Perdagangan Eceran Mobil Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2	X	X	X	X	X	X
821	Reparasi Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2	X	X	X	X	X	X
822	Pencucian Dan Salon Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2	X	X	X	X	X	X
823	Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2	X	X	X	X	X	X
824	Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2	X	X	X	X	X	X
825	Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2	X	X	X	X	X	X
826	Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2	X	X	X	X	X	X
827	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2	X	X	X	X	X	X
828	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2	X	X	X	X	X	X
829	Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2	X	X	X	X	X	X
830	Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2	X	X	X	X	X	X
831	Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2	X	X	X	X	X	X
832	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2	X	X	X	X	X	X
833	Perdagangan Besar Padi Dan Palawija	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2	X	X	X	X	X	X
834	Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2	X	X	X	X	X	X
835	Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2	X	X	X	X	X	X
836	Perdagangan Besar Tembakau Rajangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2	X	X	X	X	X	X
837	Perdagangan Besar Binatang Hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
			Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP						
PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
838	Perdagangan Besar Hasil Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
839	Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
840	Perdagangan Besar Kulit Dan Kulit Jangat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
841	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
842	Perdagangan Besar Beras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
843	Perdagangan Besar Buah-buahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
844	Perdagangan Besar Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
845	Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
846	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
847	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
848	Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
849	Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
850	Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
851	Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
852	Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
853	Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
854	Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Hewani	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
855	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Peternakan Dan Perikanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
856	Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
857	Perdagangan Besar Produk Roti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
858	Perdagangan Besar Minuman Beralkohol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
859	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
860	Perdagangan Besar Rokok Dan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan	Badan Jalan
		PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
861	Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
862	Perdagangan Besar Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
863	Perdagangan Besar Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
864	Perdagangan Besar Alas Kaki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
865	Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
866	Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
867	Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
868	Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
869	Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
870	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
871	Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
872	Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
873	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
874	Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
875	Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
876	Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia Dan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
877	Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia Dan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
878	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
879	Perdagangan Besar Alat Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
880	Perdagangan Besar Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
881	Perdagangan Besar Perhiasan Dan Jam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
882	Perdagangan Besar Alat Permainan Dan Mainan Anak-anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung								Zona Budi Daya																		
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan	Badan Jalan
		PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
883	Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
884	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
885	Perdagangan Besar Piranti Lunak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
886	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
887	Perdagangan Besar Disket, Flash Drive, Pita Audio dan Video, CD dan DVD Kosong	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
888	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
889	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
890	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
891	Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
892	Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, Dan Sejenisnya), Suku Cadang Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
893	Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
894	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
895	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
896	Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
897	Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
898	Perdagangan Besar Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
899	Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
900	Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
901	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Porselen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan	Badan Jalan
		PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
902	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
903	Perdagangan Besar Cat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
904	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
905	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
906	Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
907	Perdagangan Besar Mineral Radioaktif	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
908	Perdagangan Besar Zat Radioaktif Dan Pembangkit Radiasi Pengion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
909	Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
910	Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
911	Perdagangan Besar Bahan Berbahaya (B2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
912	Perdagangan Besar Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
913	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
914	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
915	Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
916	Perdagangan Besar Kertas Dan Karton	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
917	Perdagangan Besar Barang Dari Kertas Dan Karton	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
918	Perdagangan Besar Barang Bekas Dan Sisa-sisa Tak Terpakai (Scrap)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
919	Perdagangan Besar Produk Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
920	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
921	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
			Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP								
PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
922	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket (Tradisional)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
923	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
924	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
925	Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
926	Perdagangan Eceran Buah-buahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
927	Perdagangan Eceran Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
928	Perdagangan Eceran Hasil Peternakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
929	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
930	Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
931	Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
932	Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
933	Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
934	Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
935	Perdagangan Eceran Beras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
936	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
937	Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
938	Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
939	Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
940	Perdagangan Eceran Makanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung								Zona Budi Daya																		
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)	
		Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan	Badan Jalan
		PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ-1
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
941	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
942	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
943	Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
944	Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
945	Perdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
946	Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
947	Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
948	Perdagangan Eceran Mesin Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
949	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
950	Perdagangan Eceran Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
951	Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
952	Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
953	Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
954	Perdagangan Eceran Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
955	Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
956	Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
957	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
958	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
959	Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
960	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung								Zona Budi Daya																		
		Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
		PS	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan	Badan Jalan
		PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ-1
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
961	Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
962	Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
963	Perdagangan Eceran Furnitur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
964	Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
965	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
966	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
967	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
968	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
969	Perdagangan Eceran Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
970	Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
971	Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
972	Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
973	Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
974	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
975	Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-anak di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
976	Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
977	Perdagangan Eceran Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
978	Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
979	Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
		Perlindungan Setempat (PSI)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan	Badan Jalan
		PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
980	Perdagangan Eceran Tas, Dompot, Koper, Ransel Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
981	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
982	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
983	Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
984	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
985	Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kesehatan Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
986	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
987	Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
988	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
989	Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
990	Perdagangan Eceran Alat Fotografi Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
991	Perdagangan Eceran Alat Optik Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
992	Perdagangan Eceran Kaca Mata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
993	Perdagangan Eceran Jam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
994	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
995	Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
996	Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
997	Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
998	Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
999	Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki Dan Pelengkap Pakaian Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1000	Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																	
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)								Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
			Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Penakaman	Jalur Hijau	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan	Badan Jalan	
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																												
1001	Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1002	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dan Sanitasi Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1003	Perdagangan Eceran Barang Antik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1004	Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1005	Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1006	Perdagangan Eceran Hewan Ternak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1007	Perdagangan Eceran Ikan Hias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1008	Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1009	Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1010	Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1011	Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1012	Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1013	Perdagangan Eceran Minyak Tanah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1014	Perdagangan Eceran Gas Elpiji	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1015	Perdagangan Eceran Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1016	Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1017	Perdagangan Eceran Bahan Kimia, dan Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Dan Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk Kendaraan Bermotor Lainnnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1018	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1019	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu Dan Binatang/Hewan Yang Diawetkan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1020	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1021	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Keramik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	

No	Kegiatan	Zona Lindung								Zona Budi Daya																		
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)	
		Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan	Badan Jalan
		PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
1022	Perdagangan Eceran Lukisan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1023	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1024	Perdagangan Eceran Mesin Pertanian dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1025	Perdagangan Eceran Mesin Jahit dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1026	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1027	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1028	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1029	Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1030	Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertukangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1031	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1032	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1033	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1034	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1035	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1036	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1037	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1038	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1039	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1040	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1041	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco, dan Oncom	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung											Zona Budi Daya															
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)								Badan Air (BA)	Pertanian (P)	Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan	Badan Jalan
		PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
1042	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1043	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1044	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1045	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1046	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan dan Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1047	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1048	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1049	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1050	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pelengkap Pakaian dan Benang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1051	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1052	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Farmasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1053	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1054	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1055	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1056	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiriri)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1057	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium dan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1058	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kaca Mata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1059	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Perhiasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung								Zona Budi Daya																		
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan	Badan Jalan
		PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
1060	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Jam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1061	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tas, Dompot, Koper, Ransel Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1062	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1063	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1064	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1065	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Dan Perlengkapan Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1066	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik/Melamin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1067	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1068	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1069	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1070	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1071	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1072	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1073	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung											Zona Budi Daya															
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)								Badan Air (BA)	Pertanian (P)	Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan	Badan Jalan
		PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
1074	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan dan Penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1075	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1076	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1077	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1078	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1079	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan Dan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1080	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1081	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mainan Anak-anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1082	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pasar Lukisan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1083	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1084	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1085	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Antik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1086	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1087	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian Dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1088	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Listrik Dan Elektronik Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1089	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Campuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan	Badan Jalan
		PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
1090	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1091	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi,Kosmetik Dan Alat Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1092	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1093	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1094	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaiman Tersebut dalam 47911 s.d. 47913 melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1095	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya 47920	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1096	Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1097	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1098	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1099	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1100	Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1101	Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1102	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar dan Minyak Pelumas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
			Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP						
PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
1103	Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1104	Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-anak Dan Lukisan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
H	Pengangkutan dan Pergudangan																											
1105	Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X
1106	Angkutan Jalan Rel untuk Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X
1107	Angkutan bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	I
1108	Angkutan Bus Perbatasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	I
1109	Angkutan bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	I
1110	Angkutan Bus Kota	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	I
1111	Angkutan Bus Lintas Batas Negara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	I
1112	Angkutan Bus Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	I
1113	Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	I
1114	Angkutan Bus Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	I
1115	Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	I
1116	Angkutan Melalui Saluran Pipa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	I
1117	Angkutan Perbatasan Bukan Bus, Dalam Trayek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	I
1118	Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus, Dalam Trayek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	I
1119	Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Dalam Trayek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	I
1120	Angkutan Perdesaan Bukan Bus, Dalam Trayek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	I
1121	Angkutan Darat Khusus Bukan Bus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	I
1122	Angkutan Darat Bukan Bus untuk Penumpang Lainnya, Dalam Trayek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	I
1123	Angkutan Taksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	I
1124	Angkutan Sewa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	I
1125	Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	I
1126	Angkutan Ojek Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	I
1127	Angkutan Darat Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	I
1128	Angkutan Sewa Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	I

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan	Badan Jalan
		PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
1129	Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	I
1130	Angkutan Bermotor untuk Barang Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	I
1131	Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	I
1132	Angkutan Tidak Bermotor untuk Barang Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	I
1133	Angkutan Jalan Rel Perkotaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X
1134	Angkutan Jalan Rel Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X
1135	Angkutan Jalan Rel Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X
1136	Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Trampor untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	X	X
1137	Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	X	X
1138	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	X	X
1139	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	X	X
1140	Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Trampor untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	X	X
1141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	X	X
1142	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	X	X
1143	Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	X	X
1144	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	X	X
1145	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	X	X
1146	Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	X	X
1147	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	X	X
1148	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	X	X
1149	Angkutan Laut Luar Negeri Pelayaran Rakyat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	X	X
1150	Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung								Zona Budi Daya																		
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
			Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP						
PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
1151	Angkutan Sungai dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur) untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	X	X
1152	Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata dan	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	X	X
1153	Angkutan Penyeberangan Antarprovinsi untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	X	X
1154	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	X	X
1155	Angkutan Penyeberangan Antarkabupaten/kota untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	X	X
1156	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/kota untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	X	X
1157	Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/kota untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	X	X
1158	Angkutan Penyeberangan Lainnya untuk Penumpang Termasuk Penyeberangan Antarnegara	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	X	X
1159	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Umum dan/atau Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	X	X
1160	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	X	X
1161	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	X	X
1162	Angkutan Penyeberangan Umum Antarprovinsi untuk Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	X	X
1163	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi untuk Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	X	X
1164	Angkutan Penyeberangan Umum Antarkabupaten/kota untuk Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	X	X
1165	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/kota untuk Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	X	X
1166	Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/kota untuk Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	X	X
1167	Angkutan Penyeberangan Lainnya untuk Barang Termasuk Penyeberangan Antarnegara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	X	X
1168	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	T5	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	T5	X	I	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Penakaman	Jalur Hijau	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan	Badan Jalan
		PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
1169	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	T5	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	T5	X	I	X	X	X	X
1170	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	T5	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	T5	X	I	X	X	X	X
1171	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	T5	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	T5	X	I	X	X	X	X
1172	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Lainnya	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	T5	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	T5	X	I	X	X	X	X
1173	Angkutan Udara untuk Olahraga	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	T5	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	T5	X	I	X	X	X	X
1174	Angkutan Udara untuk Wisata	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	T5	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	T5	X	I	X	X	X	X
1175	Angkutan Udara Bukan Niaga	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	T5	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	T5	X	I	X	X	X	X
1176	Angkutan Udara untuk Penumpang Lainnya	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	T5	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	T5	X	I	X	X	X	X
1177	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri untuk Kargo	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	T5	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	T5	X	I	X	X	X	X
1178	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dalam Negeri untuk Kargo	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	T5	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	T5	X	I	X	X	X	X
1179	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri untuk Kargo	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	T5	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	T5	X	I	X	X	X	X
1180	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri untuk Kargo	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	T5	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	T5	X	I	X	X	X	X
1181	Pergudangan dan Penyimpanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	X	X
1182	Aktivitas Cold Storage	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	X	X
1183	Aktivitas Bounded Warehousing atau Wilayah Kawasan Berikat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	X	X
1184	Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	T5	X	I	X	X	X	X
1185	Aktivitas Penyimpanan B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	X	X
1186	Fasilitas Penyimpanan Sumber Radiasi Pengion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	X	X
1187	Penyimpanan yang Termasuk Dalam Naturally Occuring Radioactive Material (NORM)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	X	X
1188	Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	I	X
1189	Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	I	X
1190	Aktivitas Terminal Darat	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	I	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
			Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	PL-3	PL-6						
PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
1191	Aktivitas Stasiun Kereta Api	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	X	X
1192	Aktivitas Jalan Tol	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	X	X	X	T5
1193	Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan (On Street Parking)	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1, B2	X
1194	Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
1195	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	X	X
1196	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	X	X
1197	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	X	X
1198	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	X	X
1199	Aktivitas Pelabuhan Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	X	X
1200	Aktivitas Pengelolaan Kapal	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	X	X	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	X	X
1201	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	X	X	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	X	X
1202	Fasilitas Penyimpanan Sumber Radiasi Pengion	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	X	X
1203	Jasa Pelayanan Navigasi Penerbangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	X	X
1204	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	X	X
1205	Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	X	X
1206	Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X
1207	Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X
1208	Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X
1209	Angkutan Multimoda	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X
1210	Jasa Penunjang Angkutan Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	X	X
1211	Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	X	X	X
1212	Aktivitas Tally Mandiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
1213	Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
1214	Aktivitas Pos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1215	Aktivitas Kurir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1216	Aktivitas Agen Kurir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
			Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP								
PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
I	Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum																											
1217	Hotel Bintang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1218	Hotel Melati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1219	Pondok Wisata	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1220	Penginapan Remaja (Youth Hostel)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1221	Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1222	Vila	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1223	Apartemen Hotel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1224	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1225	Penyediaan Akomodasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1226	Restoran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1227	Rumah/Warung Makan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	T1,T2	X	X	X	X
1228	Kedai Makanan	X	T1,T2	X	T1,T2	X	T1,T2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	T1,T2	X	X	X	X
1229	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap	X	T1,T2	X	T1,T2	X	T1,T2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1230	Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1231	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1232	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1233	Bar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X
1234	Kelab Malam Atau Diskotek Yang Utamanya Menyediakan Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X
1235	Rumah Minum/Kafe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1236	Kedai Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1237	Rumah/Kedai Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1238	Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap	X	T1,T2	X	T1,T2	X	T1,T2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
J	Informasi Dan Komunikasi																											
1239	Penerbitan Buku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1240	Penerbitan Direktori dan Mailing List	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1241	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal Dan Buletin Atau Majalah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1242	Aktivitas Penerbitan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1243	Penerbitan piranti lunak (Software)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1244	Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
		Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
			Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	PL-3	PL-6						
PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
1245	Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1246	Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1247	Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1248	Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program televisi Oleh Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1249	Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1250	Aktivitas Pemutaran Film	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1251	Aktivitas Perekaman Suara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1252	Aktivitas Penerbitan Musik Dan Buku Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1253	Penyiaran Radio Oleh Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1254	Penyiaran Radio Oleh Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1255	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi Oleh Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1256	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi Oleh Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1257	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	T5	T5	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1258	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	T5	T5	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1259	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	T5	T5	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1260	Jasa Panggilan Premium (Premium Call)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1261	Jasa Konten SMS Premium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1262	Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1263	Jasa Panggilan Terkelola (Calling Card)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1264	Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1265	Internet Service Provider	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1266	Jasa Sistem Komunikasi Data	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1267	Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1268	Jasa Interkoneksi Internet (NAP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1269	Jasa Multimedia Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1270	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1271	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung								Zona Budi Daya																		
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan	Badan Jalan
		PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
1272	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	T5	T5	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1273	Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1274	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1275	Aktivitas Pengembangan Video game	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1276	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1277	Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1278	Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1279	Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1280	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1281	Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1282	Aktivitas Penyediaan Identitas Digital	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1283	Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik dan Layanan yang Menggunakan Sertifikat Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1284	Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1285	Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1286	Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1287	Aktivitas Pengolahan Data	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1288	Aktivitas Hosting dan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1289	Portal Web Dan/Atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
K	Aktivitas Keuangan dan Asuransi																											
1290	Bank Sentral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1291	Bank Umum Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1292	Bank Umum Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1293	Unit Usaha Syariah Bank Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1294	Bank Perkreditan Rakyat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1295	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan	Badan Jalan
		PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
1296	Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1297	Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1298	Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1299	Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (USP Koperasi Sekunder)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1300	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1301	Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1302	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1303	Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Koperasi Sekunder)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1304	Lembaga Keuangan Mikro Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1305	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1306	Perantara moneter lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1307	Aktivitas Perusahaan Holding	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1308	Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1309	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1310	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1311	Perusahaan Pembiayaan Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1312	Perusahaan Pembiayaan Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1313	Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1314	Pergadaian Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1315	Pergadaian Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1316	Unit Usaha Syariah Pergadaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1317	Perusahaan Modal Ventura Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1318	Perusahaan Modal Ventura Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1319	Unit Usaha Syariah Modal Ventura	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1320	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan	Badan Jalan
		PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
1321	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1322	Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1323	Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1324	Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1325	Unit Usaha Syariah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1326	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1327	Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1328	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya , Bukan Asuransi dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1329	Asuransi Jiwa Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1330	Asuransi Jiwa Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1331	Unit Syariah Asuransi Jiwa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1332	Asuransi Umum Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1333	Asuransi Umum Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1334	Unit Syariah Asuransi Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1335	Perusahaan Penjaminan Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1336	Perusahaan Penjaminan Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1337	Unit Usaha Syariah Perusahaan Penjaminan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1338	Reasuransi Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1339	Reasuransi Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1340	Unit Syariah Reasuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1341	Perusahaan Penjaminan Ulang Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1342	Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1343	Dana Pensiun Pemberi Kerja Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1344	Dana Pensiun Pemberi Kerja Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1345	Unit Syariah Dana Pensiun Pemberi Kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																	
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)								Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
			Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Tanaman Pangan		Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP							
PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ			
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																												
1346	Dana Pensiun Lembaga Keuangan Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1347	Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1348	Bursa Efek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1349	Lembaga Kliring dan Penjaminan Efek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1350	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1351	Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1352	Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1353	Lembaga Pendanaan Efek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1354	Penyelenggara Pasar Alternatif	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1355	Penyelenggara Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Securities Crowdfunding)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1356	Penyelenggara Infrastruktur Perdagangan di Pasar Modal Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1357	Bursa Berjangka	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1358	Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1359	Bursa Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1360	Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1361	Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1362	Central Counterparty Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1363	Penyelenggara Infrastruktur Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1364	Penjamin Emisi Efek (Underwriter)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1365	Perantara Pedagang Efek (Broker Dealer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1366	Perusahaan Efek Daerah (PED)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1367	Perantara Pedagang Efek Untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE-EBUS)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1368	Agen Perantara Pedagang Efek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1369	Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
			Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP						
PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
1370	Gerai Penjualan Efek Reksa Dana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1371	Perusahaan Efek Selain Manajemen Investasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1372	Pedagang Berjangka	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1373	Pialang Perdagangan Berjangka	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1374	Pedagang Fisik Komoditi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1375	Perantara Perdagangan Fisik Komoditi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1376	Perantara Perdagangan Berjangka Komoditi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1377	Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1378	Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1379	Pengelola Sentra Dana Berjangka	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1380	Penasihat Berjangka	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1381	Pengelola Tempat Penyimpanan Fisik Komoditi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1382	Aktivitas Penunjang Perdagangan Berjangka Komoditi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1383	Biro Administrasi Efek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1384	Kustodian (Custodian)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1385	Wali Amanat (Trustee)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1386	Perusahaan Pemeringkat Efek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1387	Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1388	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1389	Aktivitas Penilai Risiko Asuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1390	Aktivitas Penilai Kerugian Asuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1391	Aktivitas Agen Asuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1392	Aktivitas Pialang Asuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1393	Aktivitas Pialang Reasuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1394	Aktivitas Agen Penjamin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1395	Aktivitas Broker Penjaminan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1396	Aktivitas Broker Penjaminan Ulang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1397	Aktivitas Konsultan Aktuaria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1398	Aktivitas Pemeringkat Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1399	Aktivitas Penunjang Asuransi, dan Dana Pensiun Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1400	Manajer Investasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
			Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	PL-3	PL-6						
PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
1401	Manajer Investasi Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1402	Penasihat Investasi Perorangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1403	Penasihat Investasi Berbentuk Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1404	Aktivitas Manajemen Dana Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1405	Penyedia Jasa Pembayaran (PJP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1406	Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1407	Penyelenggara Penunjang Sistem Pembayaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1408	Penyelenggara Kegiatan Jasa Pengolahan Uang Rupiah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
L	Real Estat																											
1409	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
1410	Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
1411	Kawasan Pariwisata	X	B1,B2	X	B1,B2	X	B1,B2	X	X	B1,B2	X	B1,B2	X	X	T1,T2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
1412	Kawasan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1413	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
M	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis																											
1414	Aktivitas pengacara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1415	Aktivitas konsultan hukum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1416	Aktivitas konsultan kekayaan intelektual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1417	Aktivitas notaris dan pejabat pembuat akta tanah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1418	Aktivitas hukum lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1419	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1420	Aktivitas Konsultasi Pajak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1421	Aktivitas Kantor Pusat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1422	Aktivitas Konsultansi Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1423	Aktivitas Konsultansi Transportasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1424	Aktivitas Kehumasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1425	Aktivitas Konsultansi Manajemen Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1426	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1427	Aktivitas Arsitektur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																	
		Perlindungan Setempat (PSI)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)								Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan	Badan Jalan	
		PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																												
1428	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1429	Jasa Sertifikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1430	Jasa Pengujian Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1431	Jasa Inspeksi Periodik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1432	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1433	Jasa Kalibrasi/Metrologi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1434	Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA), dan Quality Control (QC)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1435	Jasa Klasifikasi Kapal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1436	Aktivitas Pengujian dan atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1437	Analisis Dan Uji Teknis Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1438	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1439	Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1440	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Kedokteran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1441	Penelitian Dan Pengembangan Bioteknologi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1442	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1443	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Perikanan dan Kelautan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1444	Penelitian dan Pengembangan Ketenaganukliran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1445	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1446	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1447	Penelitian Dan Pengembangan Linguistik dan Sastra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1448	Penelitian Dan Pengembangan Agama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1449	Penelitian Dan Pengembangan Seni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1450	Penelitian Dan Pengembangan Psikologi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1451	Penelitian Dan Pengembangan Sejarah/Cagar Budaya	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
			Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	PL-3	PL-6						
PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
1452	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Lainnya.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1453	Periklanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1454	Penelitian Pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1455	Jajak Pendapat Masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1456	Aktivitas Desain Alat Transportasi dan Permesinan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1457	Aktivitas Desain Peralatan Rumah Tangga dan Furnitur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1458	Aktivitas Desain Tekstil, Fashion dan Apparel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1459	Aktivitas Desain industri strategis dan pertahanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1460	Aktivitas Desain Alat Komunikasi dan Elektronika	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1461	Aktivitas Desain Peralatan Olahraga dan Permainan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1462	Aktivitas Desain Produk Kesehatan, Kosmetik dan Perlengkapan Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1463	Aktivitas Desain Pengemasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1464	Aktivitas Desain Industri Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1465	Aktivitas Desain Interior	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1466	Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1467	Aktivitas Desain Khusus Film, Video, Program TV, Animasi dan Komik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1468	Aktivitas Desain Konten Game	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1469	Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1470	Aktivitas Fotografi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1471	Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei Dan Pemetaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1472	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1473	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1474	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1475	Aktivitas Sertifikasi Personel Independen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1476	Aktivitas Penerjemah Atau Interpreter	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1477	Aktivitas Konsultasi Bisnis Dan Broker Bisnis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung								Zona Budi Daya																		
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)	
		Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan	Badan Jalan
		PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
1478	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1479	Aktivitas Kesehatan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
N	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan																											
1480	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1481	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat rekreasi dan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1482	Aktivitas Penyewaan Kaset Video, CD, VCD/DVD Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1483	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1484	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1485	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1486	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga Dan Tanaman Hias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1487	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1488	Aktivitas penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1489	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1490	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1491	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1492	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1493	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Perekaman Gambar & Editing	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan	Badan Jalan
		PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
1494	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Alat Bantu Teknologi Digital	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1495	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Kebutuhan MICE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1496	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Kreatif Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1497	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1498	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1499	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1500	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1501	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya 77399	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1502	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1503	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1504	Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1505	Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1506	Aktivitas Penempatan Pekerja Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1507	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job portal)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1508	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1509	Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1510	Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
		Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
		PS	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan	Badan Jalan
		PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
1511	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1512	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1513	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1514	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1515	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1516	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1517	Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1518	Pelatihan Kerja Teknik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1519	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1520	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1521	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1522	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1523	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1524	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1525	Pelatihan Kerja Swasta Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1526	Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1527	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1528	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1529	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1530	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1531	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1532	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1533	Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1534	Aktivitas Agen Perjalanan Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung								Zona Budi Daya																		
		Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
			Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP								
																					RTH-2	RTH-3				RTH-4	RTH-5	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
1535	Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1536	Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1537	Aktivitas Biro Perjalanan Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1538	Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1539	Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1540	Jasa Informasi Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1541	Jasa Informasi Daya Tarik Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1542	Jasa Pramuwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1543	Jasa interpreter wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1544	Jasa Reservasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1545	Aktivitas Keamanan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1546	Aktivitas Jasa Sistem Keamanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1547	Aktivitas Penyelidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1548	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1549	Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1550	Aktivitas Kebersihan Bangunan Dan Industri Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1551	Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1552	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	I	I	I	X	X	T1,T2	X	X	X
1553	Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	I	I	I	X	X	T1,T2	X	X	X
1554	Aktivitas call centre	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1555	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1556	Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1557	Aktivitas Debt Collection	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1558	Aktivitas Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1559	Aktivitas Pengemasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1560	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib																											
1561	Lembaga Legislatif	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	I	I	I	I	I	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan	Badan Jalan
		PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
1562	Penyelenggaraan Pemerintah Negara Dan Kesekretariatan Negara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	I	I	I	I	I	X	X	X	X
1563	Lembaga Eksekutif Keuangan, Perpajakan Dan Bea Cukai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	I	I	I	I	I	X	X	X	X
1564	Lembaga Eksekutif Perencanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	I	I	I	I	I	X	X	X	X
1565	Lembaga Pemerintah Non Kementrian Dengan Tugas Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	I	I	I	I	I	X	X	X	X
1566	Kegiatan Administrasi Pemerintahan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	I	I	I	I	I	X	X	X	X
1567	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	I	I	I	I	I	X	X	X	X
1568	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	I	I	I	I	I	X	X	X	X
1569	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Perumahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	I	I	I	I	I	X	X	X	X
1570	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Sosial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	I	I	I	I	I	X	X	X	X
1571	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Keagamaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	I	I	I	I	I	X	X	X	X
1572	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kebudayaan/Kesenian/Rekreasi/ Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	I	I	I	I	I	X	X	X	X
1573	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	I	I	I	I	I	X	X	X	X
1574	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Sosial Lainnya Bukan Kesehatan, Pendidikan, Keagamaan Dan Kebudayaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	I	I	I	I	I	X	X	X	X
1575	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	I	I	I	I	I	X	X	X	X
1576	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Pertambangan Dan Penggalian, Listrik, Air dan Gas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	I	I	I	I	I	X	X	X	X
1577	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perindustrian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	I	I	I	I	I	X	X	X	X
1578	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	I	I	I	I	I	X	X	X	X
1579	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	I	I	I	I	I	X	X	X	X
1580	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perdagangan Dan Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	I	I	I	I	I	X	X	X	X
1581	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perhubungan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	I	I	I	I	I	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung								Zona Budi Daya																		
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
			Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	PL-3	PL-6						
PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
1582	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	I	I	I	I	I	X	X	X	X
1583	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Untuk Menciptakan Efisiensi Produksi Dan Bisnis Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	I	I	I	I	I	X	X	X	X
1584	Hubungan Luar Negeri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	I	I	I	I	I	X	X	X	X
1585	Lembaga Pertahanan Dan Angkatan Bersenjata	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	X	X	X	X	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	I	T5	X	X	X
1586	Angkatan Darat	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	X	X	X	X	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	I	T5	X	X	X
1587	Angkatan Udara	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	X	X	X	X	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	I	T5	X	X	X
1588	Angkatan Laut	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	X	X	X	X	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	I	T5	X	X	X
1589	Kepolisian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	I	I	I	I	I	T1,T2	X	X	X
1590	Pertahanan Sipil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	I	I	I	I	I	X	X	X	X
1591	Lembaga Peradilan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	I	I	I	I	I	X	X	X	X
1592	Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	I	I	I	I	I	X	X	X	X
1593	Jaminan Sosial Wajib	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	I	I	I	I	I	X	X	X	X
P	Pendidikan																											
1594	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	T5,B4	T5,B4	T5,B4	T5,B4	T5,B4	T5,B4	T5,B4	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1595	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	T5,B4	T5,B4	T5,B4	T5,B4	T5,B4	T5,B4	T5,B4	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1596	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1597	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1598	Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	T5,B4	T5,B4	T5,B4	T5,B4	T5,B4	T5,B4	T5,B4	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1599	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1600	Pendidikan Kelompok Bermain	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1601	Pendidikan Taman Penitipan Anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1602	Pendidikan Taman Kanak-kanak Luar Biasa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1603	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1604	Satuan Pendidikan Kerjasama Kelompok Bermain	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1605	Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1606	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
			Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	PL-3	PL-6						
PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
1607	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Pertama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1608	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD Al-Quran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1609	Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Ula	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1610	Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Wustha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1611	Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ula	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1612	Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Wustha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1613	Satuan Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1614	Satuan Pendidikan Keagamaan Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1615	Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah Pertama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1616	Pendidikan Menengah Atas/Aliyah Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1617	Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1618	Pendidikan Menengah Kejuruan dan Teknis/Aliyah Kejuruan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	T5,B4	T5,B4	T5,B4	T5,B4	T5,B4	T5,B4	T5,B4	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1619	Pendidikan Menengah Kejuruan/Aliyah Kejuruan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1620	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Atas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1621	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Kejuruan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1622	Satuan Pendidikan Muadalah/ Pendidikan Diniyah Formal Ulya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1623	Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ulya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1624	Satuan Pendidikan Muadalah Wustha dan Ulya Berkesinambungan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1625	Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1626	Pendidikan Tinggi Akademik Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	T5,B4	T5,B4	T5,B4	T5,B4	T5,B4	T5,B4	T5,B4	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1627	Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	T5,B4	T5,B4	T5,B4	T5,B4	T5,B4	T5,B4	T5,B4	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1628	Pendidikan Tinggi Akademik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung								Zona Budi Daya																		
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)	
		Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan	Badan Jalan
		PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
1629	Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1630	Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	T5,B4	T5,B4	T5,B4	T5,B4	T5,B4	T5,B4	T5,B4	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1631	Pendidikan Tinggi Keagamaan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1632	Pendidikan Pesantren Tinggi (Mahad Aly)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1633	Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1634	Pendidikan Kebudayaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1635	Pendidikan Lainnya Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	T5,B4	T5,B4	T5,B4	T5,B4	T5,B4	T5,B4	T5,B4	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1636	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan NonFormal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1637	Pendidikan Pesantren Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1638	Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1639	Pendidikan Keagamaan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1640	Jasa Pendidikan Manajemen Dan Perbankan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1641	Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1642	Pendidikan Bahasa Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1643	Pendidikan Kesehatan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1644	Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1645	Pendidikan Awak Pesawat dan jasa Angkutan Udara Khusus Pendidikan Awak Pesawat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1646	Pendidikan Teknik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1647	Pendidikan Kerajinan Dan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1648	Pendidikan Lainnya Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1649	Kegiatan Penunjang Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X
Q	Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial																											
1650	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	T5	T5	T5, B1,B2	T5, B1,B2	T5, B1,B2	T5, B1,B2	T5, B1,B2	T5, B1,B2	T5, B1,B2	I	I	I	T5	X	X	X	X	X
1651	Aktivitas Puskesmas	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	T5	T5	T5, B1,B2	T5, B1,B2	T5, B1,B2	T5, B1,B2	T5, B1,B2	T5, B1,B2	T5, B1,B2	I	I	I	T5	X	X	X	X	X
1652	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B1,B2	X	X	X	X	X
1653	Aktivitas Klinik Pemerintah	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	T5	T5	T5, B1,B2	T5, B1,B2	T5, B1,B2	T5, B1,B2	T5, B1,B2	T5, B1,B2	T5, B1,B2	I	I	I	T5	X	X	X	X	X
1654	Aktivitas Klinik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B1,B2	X	X	X	X	X
1655	Aktivitas Rumah Sakit Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B1,B2	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan	Badan Jalan
		PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
1656	Aktivitas Praktik Dokter	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B1,B2	X	X	X	X	X
1657	Aktivitas Praktik Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B1,B2	X	X	X	X	X
1658	Aktivitas Praktik Dokter Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B1,B2	X	X	X	X	X
1659	Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B1,B2	X	X	X	X	X
1660	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B1,B2	X	X	X	X	X
1661	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B1,B2	X	X	X	X	X
1662	Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B1,B2	X	X	X	X	X
1663	Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B1,B2	X	X	X	X	X
1664	Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Penyandang Disabilitas Grahita	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B1,B2	X	X	X	X	X
1665	Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Penyandang Disabilitas Laras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B1,B2	X	X	X	X	X
1666	Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Korban Penyalah Gunaan Narkotika, Alkohol , Psikotropika dan Zat adiktif (NAPZA)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B1,B2	X	X	X	X	X
1667	Aktivitas Sosial Pemerintah di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B1,B2	X	X	X	X	X
1668	Aktivitas Sosial Swasta di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B1,B2	X	X	X	X	X
1669	Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Penyandang Disabilitas Netra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B1,B2	X	X	X	X	X
1670	Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Penyandang Disabilitas Daksa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B1,B2	X	X	X	X	X
1671	Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Penyandang Disabilitas Rungu Wicara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B1,B2	X	X	X	X	X
1672	Aktivitas Panti Asuhan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B1,B2	X	X	X	X	X
1673	Aktivitas Panti Asuhan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B1,B2	X	X	X	X	X
1674	Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B1,B2	X	X	X	X	X
1675	Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Bina Remaja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B1,B2	X	X	X	X	X
1676	Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Petirahan anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B1,B2	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
			Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau		Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	PL-3	PL-6						
PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
1677	Aktivitas Sosial di Dalam Panti Sosial Karya Wanita	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B1,B2	X	X	X	X	X
1678	Aktivitas Sosial di Dalam Panti Gelandangan dan Pengemis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B1,B2	X	X	X	X	X
1679	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B1,B2	X	X	X	X	X
1680	Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	I	I	I	T5	X	X	X	X	X
1681	Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B1,B2	X	X	X	X	X
1682	Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Keislaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B1,B2	X	X	X	X	X
1683	Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B1,B2	X	X	X	X	X
1684	Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	I	I	I	T5	X	X	X	X	X
1685	Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B1,B2	X	X	X	X	X
R	Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi																											
1686	Aktivitas Seni Pertunjukan	X	T1,T2	X	T1,T2	X	T1,T2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1687	Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan	X	T1,T2	X	T1,T2	X	T1,T2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1688	Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan	X	T1,T2	X	T1,T2	X	T1,T2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1689	Pelaku Kreatif Seni Musik	X	T1,T2	X	T1,T2	X	T1,T2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1690	Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa	X	T1,T2	X	T1,T2	X	T1,T2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1691	Aktivitas Penulis dan Pekerja Sastra	X	T1,T2	X	T1,T2	X	T1,T2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1692	Jurnalisi Berita Independen	X	T1,T2	X	T1,T2	X	T1,T2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1693	Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1694	Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1695	Aktivitas Operasional Fasilitas Seni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1696	Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya	X	T1,T2	X	T1,T2	X	T1,T2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1697	Perpustakaan Dan Arsip Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1698	Perpustakaan dan Arsip Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1699	Museum Yang Dikelola Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1700	Museum Yang Dikelola Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1701	Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Pemerintah	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																	
		Perlindungan Setempat (PSI)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)								Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
			Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Tinggi		Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	PL-3	PL-6							
PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ			
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																												
1702	Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1703	Taman Budaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1704	Wisata Budaya Lainnya	X	T1,T2	X	T1,T2	X	T1,T2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1705	Taman Konservasi Di Luar Habitat Alami (Ex-Situ)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1706	Taman Nasional	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1707	Taman Hutan Raya	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1708	Taman Wisata Alam	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1709	Suaka Margasatwa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1710	Taman Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1711	Kawasan Buru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1712	Hutan Lindung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1713	Aktivitas Kawasan Alam Lainnya	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1714	Aktivitas Perjudian Dan Pertaruhan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
1715	Fasilitas Stadion	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	X	X	X	
1716	Fasilitas Sirkuit	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	X	X	X	
1717	Fasilitas Gelanggang/Arena	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	X	X	X	
1718	Fasilitas Lapangan	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	X	X	X	
1719	Fasilitas Olahraga Beladiri	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	X	X	X	
1720	Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	X	X	X	
1721	Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	X	X	X	
1722	Klub Sepak Bola	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	X	X	X	
1723	Klub Golf	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	X	X	X	
1724	Klub Renang	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	X	X	X	
1725	Klub Tenis Lapangan	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	X	X	X	
1726	Klub Tinju	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	X	X	X	
1727	Klub Bela Diri	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	X	X	X	
1728	Klub Kebugaran/Fitness Dan Binaraga	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	X	X	X	
1729	Klub Bowling	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	X	X	X	
1730	Klub Olahraga Lainnya	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	X	X	X	
1731	Promotor Kegiatan Olahraga	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	X	X	X	
1732	Olahragawan, Juri dan Wasit Profesional	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	X	X	X	
1733	Aktivitas Perburuan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	X	

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																	
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)								Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
			Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Tinggi		Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	PL-3	PL-6							
PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ			
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																												
1734	Badan Regulasi Dan Liga Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X	
1735	Aktivitas Olahraga Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X	
1736	Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T ₂	T1,T ₂	T1,T2	X	X	X	X	X	X	
1737	Taman Rekreasi	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	I	I	I	T5	X	X	X	X	X	
1738	Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	I	I	I	T5	X	X	X	X	X	
1739	Pemandian Alam	B1,B ₂	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1740	Wisata Gua	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1741	Wisata Petualangan Alam	B1,B ₂	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1742	Wisata Pantai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1743	Daya Tarik Wisata Alam Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B ₂	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1744	Wisata Agro	B1,B ₂	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1745	Taman Rekreasi/Taman Wisata	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	I	I	I	T5	X	X	X	X	X	
1746	Kolam Pemancingan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1747	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1748	Arung Jeram	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1749	Wisata Selam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1750	Dermaga Marina	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1751	Kolam Pemancingan	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B ₂	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1752	Wisata Memancing	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B ₂	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1753	Aktivitas Wisata Air	B1,B ₂	X	X	X	X	X	X	X	B1,B ₂	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1754	Wisata Tirta Lainnya	B1,B ₂	X	X	X	X	X	X	X	B1,B ₂	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1755	Klub Malam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1756	Karaoke	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1757	Usaha Arena Permainan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B ₂	B1,B ₂	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
1758	Diskotek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B ₂	B1,B ₂	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
1759	Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B ₂	B1,B ₂	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
S	Aktivitas Jasa Lainnya																												
1760	Aktivitas Organisasi Bisnis Dan Pengusaha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1761	Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1762	Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1763	Aktivitas Organisasi Buruh	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	

No	Kegiatan	Zona Lindung								Zona Budi Daya																		
		Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Badan Air (BA)	Pertanian (P)		Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)		Badan Jalan (BJ)
		PS	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan	Badan Jalan
		PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	BJ-1
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																											
1764	Aktivitas Organisasi Keagamaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1765	Aktivitas Organisasi Politik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1766	Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1767	Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1768	Reparasi Peralatan Komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1769	Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1770	Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1771	Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1772	Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1773	Aktivitas Vermak Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1774	Reparasi Barang Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1775	Aktivitas Pangkas Rambut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1776	Aktivitas Salon Kecantikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1777	Rumah Pijat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1778	Aktivitas SPA (Sante Par Aqua)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1779	Aktivitas Kebugaran Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1780	Aktivitas penatu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1781	Aktivitas Pemakaman Dan Kegiatan	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	T5	B1,B2	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X	X	X	X	X
1782	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
T	Aktivitas Rumah Tangga Sbg Pemberi Kerja; Aktivitas Yg Menghasilkan Barang Jasa Oleh Rumah Tangga																											
1783	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1784	Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1785	Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
U	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya																											
1786	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X

I	Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan
T1	klasifikasi T1 berupa pembatasan waktu operasional suatu kegiatan di dalam Sub-Zona pada pukul 05.00 - 23.00 WIB
T2	klasifikasi T2 berupa pembatasan luas suatu kegiatan sebesar maksimum 40% (empat puluh persen) dari luas persil
T3	klasifikasi T3 berupa pembatasan jarak atau radius suatu kegiatan dengan pasar tradisional minimal 1 (satu) kilometer dan dengan kegiatan sejenis minimal 500 (lima ratus) meter
T4	klasifikasi T4 berupa pembatasan kegiatan hanya untuk industri skala usaha mikro dan kecil yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas
T5	klasifikasi T5 berupa pembatasan kegiatan hanya untuk infrastruktur kepentingan umum
B1	klasifikasi B1 berupa kegiatan pemanfaatan wajib membangun sumur resapan air hujan dan menyediakan ruang terbuka hijau minimal 10% (sepuluh persen)dari koefisien dasar hijau
B2	klasifikasi B2 berupa pemanfaatan kegiatan di dalam Zona atau Sub-Zona dengan syarat wajib menyediakan instalasi pendukung pengelolaan limbah
X	Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan



BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN VII
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN
BUNTOK

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN, DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

ZONA LINDUNG

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS		
Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	
	1) jalan Arteri primer	5%
	2) jalan kolektor primer	5%
	3) jalan Lokal primer	5%
	4) jalan lingkungan Sekunder	5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	
	1) jalan Arteri primer	0,05
	2) jalan kolektor primer	0,05
	3) jalan Lokal primer	0,05
	4) jalan lingkungan Sekunder	0,05
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	
	1) jalan Arteri primer	95%
	2) jalan kolektor primer	95%
	3) jalan Lokal primer	95%
	4) jalan lingkungan Sekunder	95%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	1) jalan Arteri primer	6 meter
	2) jalan kolektor primer	4 meter
	3) jalan Lokal primer	4 meter
	4) jalan lingkungan Sekunder	2 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal pada bangunan 1-2 lantai	2 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan air limbah, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan; dan	

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS	
	b. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat; c. menyediakan penerangan jalan umum; a. menyediakan hidran kebakaran.

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH		
Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	
	1) jalan Arteri primer	5%
	2) jalan kolektor primer	5%
	3) jalan Lokal primer	5%
	4) jalan lingkungan Sekunder	5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	
	1) jalan Arteri primer	0,05
	2) jalan kolektor primer	0,05
	3) jalan Lokal primer	0,05
	4) jalan lingkungan Sekunder	0,05
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	
	1) jalan Arteri primer	90%
	2) jalan kolektor primer	90%
	3) jalan Lokal primer	90%
	4) jalan lingkungan Sekunder	90%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	1) jalan Arteri primer	6 meter
	2) jalan kolektor primer	4 meter
	3) jalan Lokal primer	4 meter
	4) jalan lingkungan Sekunder	2 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal pada bangunan 1-2 lantai	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat; b. menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan; c. menyediakan jalur pejalan kaki yang juga ramah difabel; d. menyediakan hidran kebakaran; e. menyediakan areal parkir yang memadai;	

Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2		
	f. menyediakan toilet umum; g. menyediakan mushola; h. menyediakan pos keamanan; i. menyediakan tempat teduhan dan kursi; j. menyediakan fasilitas penunjang lainnya; dan k. menyediakan ruang usaha bagi masyarakat dengan alokasi maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas ruang terbuka hijau	

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	
	1) jalan Arteri primer	5%
	2) jalan kolektor primer	5%
	3) jalan Lokal primer	5%
	4) jalan lingkungan Sekunder	5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	
	1) jalan Arteri primer	0,05
	2) jalan kolektor primer	0,05
	3) jalan Lokal primer	0,05
	4) jalan lingkungan Sekunder	0,05
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	
	1) jalan Arteri primer	90%
	2) jalan kolektor primer	90%
	3) jalan Lokal primer	90%
	4) jalan lingkungan Sekunder	90%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
f.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
g.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	1) jalan Arteri primer	6 meter
	2) jalan kolektor primer	4 meter
	3) jalan Lokal primer	4 meter
	4) jalan lingkungan Sekunder	2 meter
h.	jarak bebas antar bangunan minimal pada bangunan 1-2 lantai	-
i.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
j.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	l. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat; m. menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan;	

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3		
	n. menyediakan jalur pejalan kaki yang juga ramah difabel; o. menyediakan hidran kebakaran; p. menyediakan areal parkir yang memadai; q. menyediakan toilet umum; r. menyediakan tempat teduhan dan kursi; s. menyediakan fasilitas penunjang lainnya; dan t. menyediakan ruang usaha bagi masyarakat dengan alokasi maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas ruang terbuka hijau	

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	
	1) jalan Arteri primer	5%
	2) jalan kolektor primer	5%
	3) jalan Lokal primer	5%
	4) jalan lingkungan Sekunder	5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	
	1) jalan Arteri primer	0,05
	2) jalan kolektor primer	0,05
	3) jalan Lokal primer	0,05
	4) jalan lingkungan Sekunder	0,05
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	
	1) jalan Arteri primer	90%
	2) jalan kolektor primer	90%
	3) jalan Lokal primer	90%
	4) jalan lingkungan Sekunder	90%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
k.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
l.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	1) jalan Arteri primer	6 meter
	2) jalan kolektor primer	4 meter
	3) jalan Lokal primer	4 meter
	4) jalan lingkungan Sekunder	2 meter
m.	jarak bebas antar bangunan minimal pada bangunan 1-2 lantai	-
n.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
o.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan air limbah, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan; b. menyediakan tempat pembuangan sampah dan pengelolaan persampahan;	

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4		
	c. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat; d. menyediakan jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dan dilengkapi <i>guiding block</i> ; e. menyediakan lapangan olahraga lebih dari 4 (empat) jenis kegiatan olahraga; f. menyediakan bangku taman, meja taman, dan lampu taman; g. menyediakan areal parkir; h. menyediakan toilet umum; i. menyediakan pos keamanan; j. menyediakan penerangan jalan umum; k. menyediakan CCTV kawasan; dan l. menyediakan hidran kebakaran.	

Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	
	1) jalan Arteri primer	5%
	2) jalan kolektor primer	5%
	3) jalan Lokal primer	5%
	4) jalan lingkungan Sekunder	5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	
	1) jalan Arteri primer	0,05
	2) jalan kolektor primer	0,05
	3) jalan Lokal primer	0,05
	4) jalan lingkungan Sekunder	0,05
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	
	1) jalan Arteri primer	90%
	2) jalan kolektor primer	90%
	3) jalan Lokal primer	90%
	4) jalan lingkungan Sekunder	90%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	1) jalan Arteri primer	6 meter
	2) jalan kolektor primer	4 meter
	3) jalan Lokal primer	4 meter
	4) jalan lingkungan Sekunder	2 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal pada bangunan 1-2 lantai	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	

Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5	
	a. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat; b. menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan; c. menyediakan jalur pejalan kaki yang juga ramah difabel; d. menyediakan hidran kebakaran; e. menyediakan areal parkir yang memadai; f. menyediakan tempat teduhan dan kursi; g. menyediakan fasilitas penunjang lainnya; dan h. menyediakan ruang usaha bagi masyarakat dengan alokasi maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas ruang terbuka hijau

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	
	1) jalan Arteri primer	10%
	2) jalan kolektor primer	10%
	3) jalan Lokal primer	10%
	4) jalan lingkungan Sekunder	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	
	1) jalan Arteri primer	0,2
	2) jalan kolektor primer	0,2
	3) jalan Lokal primer	0,2
	4) jalan lingkungan Sekunder	0,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	
	1) jalan Arteri primer	90%
	2) jalan kolektor primer	90%
	3) jalan Lokal primer	90%
	4) jalan lingkungan Sekunder	90%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	1) jalan Arteri primer	6 meter
	2) jalan kolektor primer	4 meter
	3) jalan Lokal primer	4 meter
	4) jalan lingkungan Sekunder	2 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal pada bangunan 1-2 lantai	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-

III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	a. menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan air limbah, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan; b. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat; c. menyediakan jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dan dilengkapi <i>guiding block</i>; d. menyediakan bangku, lampu penerangan dan ruang tunggu; e. menyediakan areal parkir yang memadai; f. menyediakan toilet umum; g. menyediakan pos keamanan; h. menyediakan penerangan jalan umum; i. menyediakan CCTV kawasan; dan j. menyediakan hidran kebakaran.

Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	
	1) jalan Arteri primer	-
	2) jalan kolektor primer	-
	3) jalan Lokal primer	-
	4) jalan lingkungan Sekunder	-
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	
	1) jalan Arteri primer	-
	2) jalan kolektor primer	-
	3) jalan Lokal primer	-
	4) jalan lingkungan Sekunder	-
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	
	1) jalan Arteri primer	90%
	2) jalan kolektor primer	90%
	3) jalan Lokal primer	90%
	4) jalan lingkungan Sekunder	90%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
f.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
g.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	1) jalan Arteri primer	-
	2) jalan kolektor primer	-
	3) jalan Lokal primer	-
	4) jalan lingkungan Sekunder	-
h.	jarak bebas antar bangunan minimal pada bangunan 1-2 lantai	-
i.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
j.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	

	menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan
--	---

ZONA BUDI DAYA

Zona Pertanian dengan kode P

Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	
	1) jalan Arteri primer	10%
	2) jalan kolektor primer	10%
	3) jalan Lokal primer	10%
	4) jalan lingkungan Sekunder	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	
	1) jalan Arteri primer	0,1
	2) jalan kolektor primer	0,1
	3) jalan Lokal primer	0,1
	4) jalan lingkungan Sekunder	
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	
	1) jalan Arteri primer	90%
	2) jalan kolektor primer	90%
	3) jalan Lokal primer	90%
	4) jalan lingkungan Sekunder	90%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	1) jalan Arteri primer	6 meter
	2) jalan kolektor primer	4 meter
	3) jalan Lokal primer	4 meter
	4) jalan lingkungan Sekunder	2 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal pada bangunan 1-2 lantai	2 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan; dan	

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	
	1) jalan Arteri primer	20%
	2) jalan kolektor primer	20%
	3) jalan Lokal primer	20%
	4) jalan lingkungan Sekunder	20%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	
	1) jalan Arteri primer	0,8
	2) jalan kolektor primer	0,6
	3) jalan Lokal primer	0,6
	4) jalan lingkungan Sekunder	0,6
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	
	1) jalan Arteri primer	80%
	2) jalan kolektor primer	80%
	3) jalan Lokal primer	80%
	4) jalan lingkungan Sekunder	80%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	1) jalan Arteri primer	6 meter
	2) jalan kolektor primer	4 meter
	3) jalan Lokal primer	4 meter
	4) jalan lingkungan Sekunder	2 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal pada bangunan 1-2 lantai	2 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan air limbah, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan; dan	

Sub-Zona Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	
	1) jalan Arteri primer	65%
	2) jalan kolektor primer	65%
	3) jalan Lokal primer	65%
	4) jalan lingkungan Sekunder	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	

Sub-Zona Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2		
	1) jalan Arteri primer	1,95
	2) jalan kolektor primer	1,2
	3) jalan Lokal primer	1,2
	4) jalan lingkungan Sekunder	1,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	
	1) jalan Arteri primer	35%
	2) jalan kolektor primer	35%
	3) jalan Lokal primer	35%
	4) jalan lingkungan Sekunder	40%
d.	luas kaveling minimum	150
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	1) jalan Arteri primer	6 meter
	2) jalan kolektor primer	4 meter
	3) jalan Lokal primer	4 meter
	4) jalan lingkungan Sekunder	2 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
	1) bangunan 1-2 lantai	2 meter
	2) bangunan 3-4 lantai	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan air limbah, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan b. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat; c. menyediakan jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dan dilengkapi guiding block; d. menyediakan jalur sepeda; e. menyediakan tempat pembuangan sampah dan pengelolaan persampahan; f. menyediakan halte; g. menyediakan sarana perdagangan dan jasa, dan sarana peribadatan; h. menyediakan areal parkir yang memadai; i. menyediakan pos keamanan; dan j. menyediakan hidran kebakaran	

Sub-Zona Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	
	1) jalan Arteri primer	65%
	2) jalan kolektor primer	65%
	3) jalan Lokal primer	65%

Sub-Zona Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3		
	4) jalan lingkungan Sekunder	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	
	1) jalan Arteri primer	1,95
	2) jalan kolektor primer	1,2
	3) jalan Lokal primer	1,2
	4) jalan lingkungan Sekunder	1,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	
	1) jalan Arteri primer	35%
	2) jalan kolektor primer	35%
	3) jalan Lokal primer	35%
	4) jalan lingkungan Sekunder	40%
d.	luas kaveling minimum	150
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	1) jalan Arteri primer	6 meter
	2) jalan kolektor primer	4 meter
	3) jalan Lokal primer	4 meter
	4) jalan lingkungan Sekunder	2 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
	1) bangunan 1-2 lantai	3 meter
	2) bangunan 3-4 lantai	4 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan air limbah, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan b. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat; c. menyediakan jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dan dilengkapi guiding block; d. menyediakan jalur sepeda; e. menyediakan tempat pembuangan sampah dan pengelolaan persampahan; f. menyediakan halte; g. menyediakan sarana perdagangan dan jasa, dan sarana peribadatan; h. menyediakan areal parkir yang memadai; i. menyediakan pos keamanan; dan j. menyediakan hidran kebakaran	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	
	1) jalan Arteri primer	60%

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4		
	2) jalan kolektor primer	60%
	3) jalan Lokal primer	60%
	4) jalan lingkungan Sekunder	50%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	
	1) jalan Arteri primer	1,95
	2) jalan kolektor primer	1,2
	3) jalan Lokal primer	1,2
	4) jalan lingkungan Sekunder	1,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	
	1) jalan Arteri primer	40%
	2) jalan kolektor primer	40%
	3) jalan Lokal primer	40%
	4) jalan lingkungan Sekunder	50%
d.	luas kaveling minimum	150
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	1) jalan Arteri primer	6 meter
	2) jalan kolektor primer	4 meter
	3) jalan Lokal primer	4 meter
	4) jalan lingkungan Sekunder	2 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
	1) bangunan 1-2 lantai	3 meter
	2) bangunan 3-4 lantai	4 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	5 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan air limbah, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan b. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat; c. menyediakan jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dan dilengkapi guiding block; d. menyediakan jalur sepeda; e. menyediakan tempat pembuangan sampah dan pengelolaan persampahan; f. menyediakan halte; g. menyediakan sarana perdagangan dan jasa, dan sarana peribadatan; h. menyediakan areal parkir yang memadai; i. menyediakan pos keamanan; dan j. menyediakan hidran kebakaran	

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	
	1) jalan Arteri primer	60%
	2) jalan kolektor primer	60%
	3) jalan Lokal primer	60%
	4) jalan lingkungan Sekunder	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	
	1) jalan Arteri primer	1,8
	2) jalan kolektor primer	1,8
	3) jalan Lokal primer	1,8
	4) jalan lingkungan Sekunder	1,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	
	1) jalan Arteri primer	40%
	2) jalan kolektor primer	40%
	3) jalan Lokal primer	40%
	4) jalan lingkungan Sekunder	40%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	1) jalan Arteri primer	6 meter
	2) jalan kolektor primer	4 meter
	3) jalan Lokal primer	4 meter
	4) jalan lingkungan Sekunder	2 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
	1) bangunan 1-2 lantai	2 meter
	2) bangunan 3-4 lantai	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan air limbah, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan b. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat; c. menyediakan sarana peribadatan; d. menyediakan jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dan dilengkapi guiding block; e. menyediakan jalur sepeda; f. menyediakan tempat pembuangan sampah dan pengelolaan persampahan; g. menyediakan halte; h. menyediakan areal parkir yang memadai; i. menyediakan pos keamanan; dan j. menyediakan hidran kebakaran	

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	
	1) jalan Arteri primer	60%
	2) jalan kolektor primer	60%
	3) jalan Lokal primer	60%
	4) jalan lingkungan Sekunder	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	
	1) jalan Arteri primer	1,8
	2) jalan kolektor primer	1,8
	3) jalan Lokal primer	1,8
	4) jalan lingkungan Sekunder	1,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	
	1) jalan Arteri primer	40%
	2) jalan kolektor primer	40%
	3) jalan Lokal primer	40%
	4) jalan lingkungan Sekunder	40%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	1) jalan Arteri primer	6 meter
	2) jalan kolektor primer	4 meter
	3) jalan Lokal primer	4 meter
	4) jalan lingkungan Sekunder	2 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
	1) bangunan 1-2 lantai	2 meter
	2) bangunan 3-4 lantai	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan air limbah, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan b. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat; c. menyediakan sarana peribadatan; d. menyediakan jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dan dilengkapi guiding block; e. menyediakan jalur sepeda; f. menyediakan tempat pembuangan sampah dan pengelolaan persampahan; g. menyediakan halte; h. menyediakan areal parkir yang memadai; i. menyediakan pos keamanan; dan	

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2		
	j. menyediakan hidran kebakaran	

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	
	1) jalan Arteri primer	60%
	2) jalan kolektor primer	60%
	3) jalan Lokal primer	60%
	4) jalan lingkungan Sekunder	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	
	1) jalan Arteri primer	1,8
	2) jalan kolektor primer	1,8
	3) jalan Lokal primer	1,8
	4) jalan lingkungan Sekunder	1,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	
	1) jalan Arteri primer	40%
	2) jalan kolektor primer	40%
	3) jalan Lokal primer	40%
	4) jalan lingkungan Sekunder	40%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	1) jalan Arteri primer	6 meter
	2) jalan kolektor primer	4 meter
	3) jalan Lokal primer	4 meter
	4) jalan lingkungan Sekunder	2 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
	1) bangunan 1-2 lantai	2 meter
	2) bangunan 3-4 lantai	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan air limbah, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan b. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat; c. menyediakan jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dan dilengkapi guiding block; d. menyediakan jalur sepeda; e. menyediakan tempat pembuangan sampah dan pengelolaan persampahan; f. menyediakan halte; g. menyediakan areal parkir yang memadai;	

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3		
	h. menyediakan pos keamanan; dan i. menyediakan hidran kebakaran	

Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	
	1) jalan Arteri primer	60%
	2) jalan kolektor primer	60%
	3) jalan Lokal primer	60%
	4) jalan lingkungan Sekunder	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	
	5) jalan Arteri primer	1,8
	6) jalan kolektor primer	1,8
	7) jalan Lokal primer	1,8
	8) jalan lingkungan Sekunder	1,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	
	1) jalan Arteri primer	40%
	2) jalan kolektor primer	40%
	3) jalan Lokal primer	40%
	4) jalan lingkungan Sekunder	40%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
f.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
g.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	5) jalan Arteri primer	6 meter
	6) jalan kolektor primer	4 meter
	7) jalan Lokal primer	4 meter
	8) jalan lingkungan Sekunder	2 meter
h.	jarak bebas antar bangunan minimal	
	3) bangunan 1-2 lantai	2 meter
	4) bangunan 3-4 lantai	3 meter
i.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
j.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan air limbah, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan b. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat; c. menyediakan jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dan dilengkapi guiding block; d. menyediakan jalur sepeda; e. menyediakan tempat pembuangan sampah dan pengelolaan persampahan; f. menyediakan halte; g. menyediakan areal parkir yang memadai;	

Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4	
	h. menyediakan pos keamanan; dan i. menyediakan hidran kebakaran

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	
	1) jalan Arteri primer	75%
	2) jalan kolektor primer	70%
	3) jalan Lokal primer	70%
	4) jalan lingkungan Sekunder	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	
	1) jalan Arteri primer	3
	2) jalan kolektor primer	2,1
	3) jalan Lokal primer	2,1
	4) jalan lingkungan Sekunder	1.4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	
	1) jalan Arteri primer	25%
	2) jalan kolektor primer	30%
	3) jalan Lokal primer	30%
	4) jalan lingkungan Sekunder	30%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	1) jalan Arteri primer	6 meter
	2) jalan kolektor primer	4 meter
	3) jalan Lokal primer	4 meter
	4) jalan lingkungan Sekunder	2 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
	1) bangunan 1-2 lantai	2 meter
	2) bangunan 3-4 lantai	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1,5 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan air limbah, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan; b. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat;	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1	
	c. menyediakan sarana peribadatan; d. menyediakan jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dan dilengkapi guiding block; e. menyediakan jalur sepeda; f. menyediakan tempat pembuangan sampah dan pengelolaan persampahan; g. menyediakan halte; h. menyediakan toilet umum; i. menyediakan areal parkir yang memadai; j. menyediakan pos keamanan; dan k. menyediakan hidran kebakaran.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
e.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	
	1) jalan Arteri primer	75%
	2) jalan kolektor primer	70%
	3) jalan Lokal primer	70%
	4) jalan lingkungan Sekunder	70%
f.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	
	5) jalan Arteri primer	3
	6) jalan kolektor primer	2,1
	7) jalan Lokal primer	2,1
	8) jalan lingkungan Sekunder	1.4
g.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	
	5) jalan Arteri primer	25%
	6) jalan kolektor primer	30%
	7) jalan Lokal primer	30%
	8) jalan lingkungan Sekunder	30%
h.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
f.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter
g.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	5) jalan Arteri primer	6 meter
	6) jalan kolektor primer	4 meter
	7) jalan Lokal primer	4 meter
	8) jalan lingkungan Sekunder	2 meter
h.	jarak bebas antar bangunan minimal	
	3) bangunan 1-2 lantai	2 meter
	4) bangunan 3-4 lantai	3 meter
i.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1,5 meter
j.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2	
	a. menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan air limbah, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan; b. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat; c. menyediakan sarana peribadatan; d. menyediakan jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dan dilengkapi guiding block; e. menyediakan jalur sepeda; f. menyediakan tempat pembuangan sampah dan pengelolaan persampahan; g. menyediakan halte; h. menyediakan toilet umum; i. menyediakan areal parkir yang memadai; j. menyediakan pos keamanan; dan k. menyediakan hidran kebakaran.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	
	1) jalan Arteri primer	75%
	2) jalan kolektor primer	70%
	3) jalan Lokal primer	70%
	4) jalan lingkungan Sekunder	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	
	1) jalan Arteri primer	2,8
	2) jalan kolektor primer	2,1
	3) jalan Lokal primer	2,1
	4) jalan lingkungan Sekunder	1,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	
	1) jalan Arteri primer	25%
	2) jalan kolektor primer	30%
	3) jalan Lokal primer	30%
	4) jalan lingkungan Sekunder	30%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	1) jalan Arteri primer	6 meter
	2) jalan kolektor primer	4 meter
	3) jalan Lokal primer	4 meter
	4) jalan lingkungan Sekunder	2 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
	1) bangunan 1-2 lantai	2 meter

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3		
	2) bangunan 3-4 lantai	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1,5 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan air limbah, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan; b. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat; c. menyediakan jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dan dilengkapi guiding block; d. menyediakan jalur sepeda; e. menyediakan tempat pembuangan sampah dan pengelolaan persampahan; f. menyediakan halte; g. menyediakan toilet umum; h. menyediakan areal parkir yang memadai; i. menyediakan pos keamanan; dan j. menyediakan hidran kebakaran.	

Zona Perkantoran dengan kode KT

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	
	1) jalan Arteri primer	60%
	2) jalan kolektor primer	60%
	3) jalan Lokal primer	60%
	4) jalan lingkungan Sekunder	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	
	1) jalan Arteri primer	1,8
	2) jalan kolektor primer	1,8
	3) jalan Lokal primer	1,8
	4) jalan lingkungan Sekunder	1,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	
	1) jalan Arteri primer	40%
	2) jalan kolektor primer	40%
	3) jalan Lokal primer	40%
	4) jalan lingkungan Sekunder	40%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	1) jalan Arteri primer	6 meter

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT		
	2) jalan kolektor primer	4 meter
	3) jalan Lokal primer	4 meter
	4) jalan lingkungan Sekunder	2 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
	1) bangunan 1-2 lantai	2 meter
	2) bangunan 3-4 lantai	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	
		2 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	
		2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan air limbah, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan; b. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat; c. menyediakan sarana peribadatan; d. menyediakan jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dan dilengkapi guiding block; e. menyediakan jalur sepeda; f. menyediakan tempat pembuangan sampah dan pengelolaan persampahan; g. menyediakan halte; h. menyediakan areal parkir yang memadai; i. menyediakan pos keamanan; dan j. menyediakan hidran kebakaran.	

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	
	1) jalan Arteri primer	65%
	2) jalan kolektor primer	65%
	3) jalan Lokal primer	65%
	4) jalan lingkungan Sekunder	65%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	
	1) jalan Arteri primer	1,95
	2) jalan kolektor primer	1,95
	3) jalan Lokal primer	1,95
	4) jalan lingkungan Sekunder	1,95
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	
	1) jalan Arteri primer	35%
	2) jalan kolektor primer	35%
	3) jalan Lokal primer	35%
	4) jalan lingkungan Sekunder	35%

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK		
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	1) jalan Arteri primer	6 meter
	2) jalan kolektor primer	4 meter
	3) jalan Lokal primer	4 meter
	4) jalan lingkungan Sekunder	2 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
	1) bangunan 1-2 lantai	2 meter
	2) bangunan 3-4 lantai	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jalan/jembatan keluar masuk lebih dari 2 jalur dengan kekuatan jalan 20 ton; b. menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan air limbah, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan; dan c. menyediakan hidran kebakaran.	

Zona Kawasan Transportasi dengan kode TR

Sub-Zona Kawasan Transportasi dengan kode TR		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	
	1) jalan Arteri primer	70%
	2) jalan kolektor primer	70%
	3) jalan Lokal primer	70%
	4) jalan lingkungan Sekunder	65%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	
	1) jalan Arteri primer	1
	2) jalan kolektor primer	1
	3) jalan Lokal primer	1
	4) jalan lingkungan Sekunder	1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	
	1) jalan Arteri primer	30%
	2) jalan kolektor primer	30%
	3) jalan Lokal primer	30%
	4) jalan lingkungan Sekunder	35%
d.	luas kaveling minimum	-

Sub-Zona Kawasan Transportasi dengan kode TR		
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	1) jalan Arteri primer	6 meter
	2) jalan kolektor primer	4 meter
	3) jalan Lokal primer	4 meter
	4) jalan lingkungan Sekunder	2 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
	1) bangunan 1-2 lantai	2 meter
	2) bangunan 3-4 lantai	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat; b. menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan; c. menyediakan hidran kebakaran; d. menyediakan IPAL skala Kawasan; e. menyediakan areal parkir yang memadai; f. menyediakan toilet umum; g. menyediakan mushola; dan h. menyediakan pos keamanan.	

Zona Peruntukan Lain dengan kode PL

Sub-Zona Instalasi Pengelolaan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	
	1) jalan Arteri primer	60%
	2) jalan kolektor primer	60%
	3) jalan Lokal primer	60%
	4) jalan lingkungan Sekunder	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	
	1) jalan Arteri primer	1.8
	2) jalan kolektor primer	1
	3) jalan Lokal primer	1
	4) jalan lingkungan Sekunder	0.8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	
	1) jalan Arteri primer	40%
	2) jalan kolektor primer	40%
	3) jalan Lokal primer	40%

Sub-Zona Instalasi Pengelolaan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3		
	4) jalan lingkungan Sekunder	40%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
e.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter
f.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	1) jalan Arteri primer	6 meter
	2) jalan kolektor primer	4 meter
	3) jalan Lokal primer	4 meter
	4) jalan lingkungan Sekunder	2 meter
g.	jarak bebas antar bangunan minimal	
	1) bangunan 1-2 lantai	2 meter
	2) bangunan 3-4 lantai	3 meter
h.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
i.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jalan/jembatan keluar masuk lebih dari 2 jalur dengan kekuatan jalan 20 ton; b. menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan air limbah, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan; dan a. menyediakan hidran kebakaran.	

Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	
	1) jalan Arteri primer	65%
	2) jalan kolektor primer	65%
	3) jalan Lokal primer	60%
	4) jalan lingkungan Sekunder	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	
	1) jalan Arteri primer	1.8
	2) jalan kolektor primer	1
	3) jalan Lokal primer	1
	4) jalan lingkungan Sekunder	0.8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	
	1) jalan Arteri primer	35%
	2) jalan kolektor primer	35%
	3) jalan Lokal primer	40%
	4) jalan lingkungan Sekunder	40%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	


Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6		
	1) jalan Arteri primer	6 meter
	2) jalan kolektor primer	4 meter
	3) jalan Lokal primer	4 meter
	4) jalan lingkungan Sekunder	2 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
	1) bangunan 1-2 lantai	2 meter
	2) bangunan 3-4 lantai	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat; b. menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan; c. menyediakan hidran kebakaran; d. menyediakan areal parkir yang memadai; e. menyediakan toilet umum; f. menyediakan mushola; dan g. menyediakan pos keamanan.	


 BUPATI BARITO SELATAN,

 EDDY RAYA SAMSURI


LAMPIRAN VIII
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PERKOTAAN BUNTOK

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN KESELAMATAN OPRASIONAL PENERBANGAN




LAMPIRAN IX
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PERKOTAAN BUNTOK

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA




LAMPIRAN X
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PERKOTAAN BUNTOK

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN EVAKUASI BENCANA



LAMPIRAN XI
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PERKOTAAN BUNTOK

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN



LAMPIRAN XII
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN
BUNTOK

KETENTUAN PELAKSANAAN

KETENTUAN VARIANSI PEMANFAATAN RUANG

NO	PERUBAHAN KETENTUAN	JENIS	KETERANGAN
1.	Perubahan Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	- Klasifikasi ketentuan kegiatan X	1. Diperkenankan untuk diakomodir menjadi klasifikasi ketentuan kegiatan “B” / “Pemanfaatan Bersyarat Tertentu”. 2. Persyaratan meliputi: a. Tidak merubah dominasi pemanfaatan pada sub zona b. Mendapatkan rekomendasi dari SOPD yang membidangi jenis usaha atau jenis kegiatan di tingkat kabupaten dan/atau di tingkat provinsi c. Mendapatkan keterangan kesesuaian daya dukung dan daya tampung dari SOPD yang membidangi lingkungan hidup di tingkat kabupaten d. Mendapatkan persetujuan Bupati melalui pertimbangan Forum Penataan Ruang (FPR) kabupaten e. Mendapatkan keterangan persetujuan dari kaveling yang berbatasan f. Menyediakan KDH 10% lebih tinggi dari ketentuan KDH yang berlaku pada sub zona
2.	Perubahan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	- Intensitas melebihi aturan dasar	Diperkenankan, dengan ketentuan: 1. Deviasi tidak melebihi 5% 2. Wajib menyediakan sumur resapan 3. Berlaku hanya pada perizinan atau pembangunan baru.
3	Perubahan Ketentuan Tata Bangunan	- Tata Bangunan melebihi aturan dasar	Diperkenankan, dengan ketentuan: 1. Deviasi tidak melebihi 1 meter 2. Wajib menyediakan sumur resapan 3. Berlaku hanya pada perizinan atau pembangunan baru.

 BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI